

Opis przedmiotu zamówienia

Spis treści

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	2
II.	SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA	2
III.	OPIS ROBÓT W RAMACH ZADANIA	2
IV.	CZYNNOŚCI DODATKOWE	3
V	WYKONAWCY I KOMUNIKACJI	3

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu podziału hali wraz z wymianą wewnętrznych pionów kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w budynku magazynowym B2 na terenie Business Park Nad Drwiną w Krakowie.

Zamawiający informuje, że zaleca odbycie wizji lokalnej podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się poprzez email: dizn.kancelaria@marr.pl.

II. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie prac opisanych w punkcie III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza ubieganie się o wspólne udzielenie zamówienia dla więcej niż jednego Wykonawcy.

III. OPIS ROBÓT W RAMACH ZADANIA.

Wykonawca w ramach umowy wykona wszystkie roboty budowlane i porządkowe wymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, które swym zakresem obejmują:

Zadanie I (ściana działowa)

- a) dostarczenie i montaż kątowników oraz śrub montażowych do mocowania płyty warstwowej do słupów żelbetowych (ilości oraz wymiary zgodnie z załączonym przedmiarem),
- b) dostarczenie i montaż płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o parametrach nie gorszych niż:
 - grubość rdzenia [mm] min. 100
 - rdzeń z wełny mineralnej o gęstości min. 85 kg/m³
 - grubość okładziny [mm] min. 0,5
 - okładzina zew. oraz wew. z blachy ocynkowanej, kolor biały lub jasny szary
 - profilowanie okładziny dowolne
 - reakcja na ogień nie gorsza niż A2-s1,d0
 - odporność ogniowa min EI 60
- c) rozbiórka a następnie montaż dostosowanego sufitu podwieszanego kasetonowego (ilości oraz wymiary zgodnie z załączonym przedmiarem),
- d) dostarczenie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej (ilości oraz wymiary zgodnie z załączonym przedmiarem),
- e) wywóz oraz utylizacja powstałych odpadów.

Zadanie II (piony kanalizacji deszczowej)

- a) rozbiórka oraz po zrealizowanych pracach montaż sufitu podwieszanego kasetonowego (ilości oraz wymiary zgodnie z załączonym przedmiarem)
- b) demontaż istniejących żeliwnych pionów kanalizacji deszczowej (ilości oraz wymiary zgodnie z załączonym przedmiarem),

- c) dostarczenie i montaż kompletnych pionów z PVC (rury, redukcje, kolana, odsadzki, czyszczaki itp. w ilościach oraz wymiarach zapewniających prawidłowe szczelne połączenie),
- d) wywóz oraz utylizacja powstałych odpadów.

IV. CZYNNOŚCI DODATKOWE.

W ramach zawartej umowy Wykonawca, poza czynnościami opisanymi w pkt. III Opisu Przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- przestrzegania zarówno opisu zamówienia jak i przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
- zachowania szczególnej ostrożności mającej na celu zabezpieczenie mienia/wyposażenia będącego własnością Zamawiającego oraz jego Najemców, przy czym za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz jego Najemcom Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
- przedkładania informacji o bieżącej sytuacji; wydawane przez Zamawiającego polecenia będą miały formę pisemną (email), z wyłączeniem sytuacji nagłych, zagrażających życiu, bądź bezpieczeństwu, które nie wymagają formy pisemnej.
- wykonywania wszystkich innych poleceń Zamawiającego oraz czynności nie wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia”, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

V. WYMAGANIA I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY WYKONAWCY I KOMUNIKACJI.

1. Wykonawca musi zapewnić wykwalifikowany personel zdolny do wykonywania prac opisanych szczegółowo w pkt. IV, zgodnie z postanowieniami umowy oraz przepisami BHP oraz PPOŻ.
2. Wykonując prace Wykonawca winien stworzyć niezbędną strukturę organizacyjną odpowiednią dla realizacji umowy.
3. Wykonawca ponosi koszty związane z ew. zakwaterowaniem pracowników, dojazdem do pracy, transportem, dietami, ubezpieczeniem medycznym i inne wydatki związane z zatrudnieniem oraz inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom niezbędnych narzędzi i wyposażenia do wykonywanej pracy.

Załączniki:
- przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ściana wydzielająca			
1	KNR 2-05	Katownik 100x100x8 do mocowania płyt- 56mb	t		
d.1	0208-05	7,0*2*4*12,2*0,001	t	0,68	
				RAZEM	0,68
2	KNR 2-05	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10cm	m ²		
d.1	1002-01	20,9*7	m ²	146,30	
				RAZEM	146,30
3	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1	0541-01	(7*8+20,9*2)*0,25	m ²	24,45	
				RAZEM	24,45
4	KNR 9-29	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
d.1	0107-01	20,9*1,2	m ²	25,08	
				RAZEM	25,08
5	KNR 9-29	Uzupełnienie sufitu podwieszanego kasetonowego	m ²		
d.1	0320-01	20,9*1,2	m ²	25,08	
				RAZEM	25,08
6	KNR AT-05	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 6,5 m	kolum- na		
d.1	1660-04	2	kolum- na	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	z.sz.5.15	(poz.:1,2,3,4,5)			
2		Wymiana pinów kanalizacji deszczowej			
8	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
d.2	0230-05	126	m	126,00	
				RAZEM	126,00
9	KNR 9-29	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m ²		
d.2	0107-01	1,2*1,2*11	m ²	15,84	
				RAZEM	15,84
10	KNR 9-29	Uzupełnienie sufitu podwieszanego kasetonowego	m ²		
d.2	0320-01	1,2*1,2*11	m ²	15,84	
				RAZEM	15,84
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0208-04	126	m	126,00	
				RAZEM	126,00
12	KNR-W 2-15	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.2	0222-03	11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
13	KNR AT-05	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 6,5 m	kolum- na		
d.2	1660-04	11	kolum- na	11,00	
				RAZEM	11,00
14	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.2	z.sz.5.15	(poz.:8,9,10,11)			
15		Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00