

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 1p - Kordylewskiego

ADRES INWESTYCJI : ul. Kordylewskiego 11

INWESTOR : MARR

ADRES INWESTORA : ul. Kordylewskiego 11

DATA OPRACOWANIA : 17.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont 1p			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	2,5*1,8*13	m ²	58,50	
				RAZEM	58,50
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	58,5	m ²	58,50	
				RAZEM	58,50
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	11,4+10,92+10,94+10,73+10,74+11,78+11,56+11,78+11,5+11,53+11,44+10,51+10,76	m ²	145,59	
				RAZEM	145,59
4	KNR BC-02	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²		
d.1	0201-01	145,59	m ²	145,59	
				RAZEM	145,59
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	145,59	m ²	145,59	
				RAZEM	145,59
6	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1	1130-01 1130-03	145,59	m ²	145,59	
				RAZEM	145,59
7	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	145,59	m ²	145,59	
				RAZEM	145,59
8	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 60x60	m ²		
d.1	2805-06	145,59	m ²	145,59	
				RAZEM	145,59
9	KNR 0-12II	Cokoliki z płytek 59,8cm x 7,2 cm układane na klej - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1120-01	(2,37+2,42+2,46+2,37+2,47+2,38+2,41+2,42+2,39+2,43+2,44+2,44+2,42)*4+4,25*13*2	m	236,18	
				RAZEM	236,18
10	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 59,8 cm x 7,2cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1119-02	236,18	m	236,18	
				RAZEM	236,18
11	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
d.1	2809-05	236,18	m	236,18	
				RAZEM	236,18
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
13	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02	13*0,1*2,0	m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
14	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży ceramicznych	m		
d.1	0313-04	13*1,2	m	15,60	
				RAZEM	15,60
15	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01	13*1,2*2	m	31,20	
				RAZEM	31,20
16	KNR AT-02	Ościeżnice drewniane "90" opaskowe do scianki gr. 15cm	szt.		
d.1	2058-01	13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
17	KNR 13-12	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, wzocnione płytą wiórową kolor brązowy, światło przejścia 90 wyposażone w szyldy i klamkę, zamek podklamkowy	m ²		
d.1	0902-02	13*0,9*2,05	m ²	23,99	
				RAZEM	23,99
18	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02	1*2*2	m ²	4,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży ceramicznych 2*1,2	m m	RAZEM 2,40	4,00 2,40
20	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,9*2*2	m ² m ²	RAZEM 3,60	3,60 3,60
21	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 0,9*2*2	m ² m ²	RAZEM 3,60	3,60 3,60
22	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ((2,37+2,42+2,46+2,37+2,47+2,38+2,41+2,42+2,39+2,43+2,44+2,44+2,42)* 2+4,25*13*2)*3+145,59	m ² m ²	RAZEM 665,61	665,61 665,61
23	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 665,61	m ² m ²	RAZEM 665,61	665,61 665,61
24	KNR-W 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych 13*2	kpl. kpl.	RAZEM 26,00	26,00 26,00
25	KNNR 5 0502- d.1 03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 26	kpl. kpl.	RAZEM 26,00	26,00 26,00
26	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 145*0,01+13*1*2*0,1+26*-0,1*0,6*0,6+2,6*0,15	m ³ m ³	RAZEM 3,50	3,50 3,50
27	d.1	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki 3,5	t t	RAZEM 3,50	3,50 3,50
				RAZEM	3,50