

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe w hali B2 - słupy 12-16			
1.1		Poziom "0"			
1.1.	KNR-W 4-01 1 0443-03	Demontaż przeszkleń w ściankach 18,8+17,6+29,73	m ² m ²	 66,130	 66,130
				RAZEM	66,130
1.1.	KNR 9-29 2 0103-02	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna 652	m ² m ²	 652,000	 652,000
				RAZEM	652,000
1.1.	KNR 9-29 3 0201-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza 97	m ² m ²	 97,000	 97,000
				RAZEM	97,000
1.1.	KNR 9-29 4 0203-03	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słupków do 50 cm 97	m ² m ²	 97,000	 97,000
				RAZEM	97,000
1.1.	KNR 9-29 5 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych kasetonowych 60cm x60cm - analogia 542	m ² m ²	 542,000	 542,000
				RAZEM	542,000
1.1.	KNR 9-29 6 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza 28	m ² m ²	 28,000	 28,000
				RAZEM	28,000
1.1.	KNR 9-29 7 0209-04	Usunięcie izolacji termicznej obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości ponad 8 cm 570	m ² m ²	 570,000	 570,000
				RAZEM	570,000
1.1.	KNR 4-01 8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 97	m ² m ²	 97,000	 97,000
				RAZEM	97,000
1.1.	KNR 4-07 9 0328-10	Demontaż grzejników dwupłytych z blachy stalowej o długości 200 cm o wysokości 60-90 cm 35	szt. szt.	 35,000	 35,000
				RAZEM	35,000
1.1.	KNR 4-02 10 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 36*2+18*2+35*2*2	m m	 248,000	 248,000
				RAZEM	248,000
1.1.	KNR-W 4-03 11 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkawkowych w sufitach podwieszonych 77	kpl. kpl.	 77,000	 77,000
				RAZEM	77,000
1.1.	KNR-W 4-03 12 1118-03	Demontaż przewodów kabelkowych typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego - 4 przewody w ciągu 36*8+18*8	m m	 432,000	 432,000
				RAZEM	432,000
1.1.	KNR 4-02 13 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
1.1.	KNR 4-02 14 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.1.	KNR 4-02 15 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
1.1.	KNR 4-02 16 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.1.	KNR 4-01 17 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 66,13*0,1+0,12*652+570*0,13+97*0,01+2	m ³ m ³	 161,923	 161,923
				RAZEM	161,923
1.1.	18	Utylizacja odpadów 161,923	m ³ m ³	 161,923	 161,923
				RAZEM	161,923
1.2		Antresola			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 1	KNR 9-29 0201-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
		97	m ²	97,000	
				RAZEM	97,000
1.2. 2	KNR 9-29 0203-03	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słupków do 50 cm	m ²		
		97	m ²	97,000	
				RAZEM	97,000
1.2. 3	KNR 2-05 1002-02 z.o. 7.	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych - demontaż	m ²		
		213	m ²	213,000	
				RAZEM	213,000
1.2. 4	KNR 2-05 1004-01 z.o. 7.	Lekka obudowa dachu płaskiego z płytwarstwowych - demontaż	m ²		
		109	m ²	109,000	
				RAZEM	109,000
1.2. 5	KNR 9-29 0103-02	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m ²		
		21	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
1.2. 6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		109	m ²	109,000	
				RAZEM	109,000
1.2. 7	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych z płyt OSB	m ²		
		109	m ²	109,000	
				RAZEM	109,000
1.2. 8	KNR 2-05 1004-01 z.o. 7.	Lekka obudowa dachu płaskiego z płytwarstwowych - demontaż	m ²		
		109	m ²	109,000	
				RAZEM	109,000
1.2. 9	KNR 9-29 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
		109	m ²	109,000	
				RAZEM	109,000
1.2. 10	KNR 2-05 0208-05 z.o. 7.	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg - demontaż	t		
		5,75+4,328+0,37	t	10,448	
				RAZEM	10,448
1.2. 11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		97*0,05+213*0,15+109*0,15+21*0,12+109*0,25	m ³	82,920	
				RAZEM	82,920
1.2. 12		Utylizacja odpadów	m ³		
		82,92	m ³	82,920	
				RAZEM	82,920
1.2. 13	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
		10,448	t	10,448	
				RAZEM	10,448
1.2. 14		Odzysk ze sprzedaży złomu stalowego	t		
		10,448	t	10,448	
				RAZEM	10,448
		Mnożnik przedmiaru		*-1	-10,448