

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klimatyzacja			
1	KNR 7-24	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - pompa ciepła- 16kW	szt.		
d.1	0153-01				
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2	KNR 7-24	Urządzenie klimatyzacyjne 71 szt jednostek wewnętrznych 2,2kW, 3,6kW,	szt.		
d.1	0130-01	4,5kW, 5,kW			
		71	szt.	71,00	
				RAZEM	71,00
3	KNR 7-24	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm	kg		
d.1	0235-02				
		((40+2*7+10)*2)*0,4*4	kg	204,80	
				RAZEM	204,80
4	KNR 5 1105-	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
d.1	08				
		6+9+12	m	27,00	
				RAZEM	27,00
5	KNR 5 1105-	Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane	m		
d.1	09				
		6+9+12	m	27,00	
				RAZEM	27,00
6	KNR 5 1104-	Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)	szt.		
d.1	04				
		6+9+12	szt.	27,00	
				RAZEM	27,00
7	KNR 7-24	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 3.5	kpl.		
d.1	0514-04	tys.kcal/h			
		1*4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
8	KNR 7-24	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 3.5 tys.kcal/h	kpl.		
d.1	0516-04				
		1*4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
9	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w	cm		
d.1	0101-01 z.sz.	betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu			
	1.3.				
		2*25*4	cm	200,00	
				RAZEM	200,00
10	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC do odprowadzenia skroplin	m		
d.1	0208-01				
		(45+10)*4	m	220,00	
				RAZEM	220,00
11	KNR 7-24	Demontaż klimakonwektorów - analogia	szt.		
d.1	0130-01				
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m³		
d.1	0108-09 0108-	łość 15 km			
	10				
		5	m³	5,00	
				RAZEM	5,00
13		Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1					
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
14		Przeglądy techniczne oraz konserwacja w okresie gwarancji	szt.		
d.1					
		5*4	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00