

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klimatyzacja			
1	KNR 7-24	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - pompa ciepła- 16kW	szt.		
d.1	0153-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 7-24	Urządzenie klimatyzacyjne 7 szt jednostek wewnętrznych 2,5KW i 5 jednos-	szt.		
d.1	0130-01	tek 2,8kW 7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
3	KNR 7-24	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm	kg		
d.1	0235-02	$((18+2*7+5+3)*2)*0,4$	kg	32,00	
				RAZEM	32,00
4	KNR 7-24	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 3.5	kpl.		
d.1	0514-04	tys.kcal/h 1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 7-24	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 3.5 tys.kcal/h	kpl.		
d.1	0516-04	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w	cm		
d.1	0101-01 z.sz. 1.3.	betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu 2*25	cm	50,00	
				RAZEM	50,00
7	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC do odprowadzenia skroplin	m		
d.1	0208-01	14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
8	KNR 7-24	Demontaż klimakonwektorów - analogia	szt.		
d.1	0130-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m ³		
d.1	0108-09 0108- 10	łość 15 km 1	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
10		Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11		Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji	kpl.		
d.1		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00