

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podłogi			
11	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		<pom. 1.02+1.03+1.04+1.10>17,89+1,38+10,22+7,49	m ²	36,98	
				RAZEM	36,98
12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie cokołów	m ²		
		<cokoły>(12,4*2+1,5*2-0,9*7)*0,1	m ²	2,15	
				RAZEM	2,15
13	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²		
		38,1	m ²	38,10	
				RAZEM	38,10
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		38,1	m ²	38,10	
				RAZEM	38,10
15	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		35,6	m ²	35,60	
				RAZEM	35,60
16	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		32,6	m ²	32,60	
				RAZEM	32,60
17	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60, min. R9	m ²		
		32,6	m ²	32,60	
				RAZEM	32,60
18	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej - przygotowanie podłoża	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
19	KNR 0-12II 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
110	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
111	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		140	m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
112	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		140	m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
113	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych, klasa min. 32, gr. min. 4mm	m ²		
		140	m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
114	NNRNKB 202 2809-05	Listwa progowa	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
115	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		36,98*0,03+2,15*0,03+140,0*0,03	m ³	5,37	
				RAZEM	5,37
116		Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	t		
		5,37	t	5,37	
				RAZEM	5,37
2		Stolarka drzwiowa			
21	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
22	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane "90" opaskowe do scianki gr. 15cm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane "90" opaskowe do ścianki gr. 55cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, wzocnione płytą wiórową kolor brązowy, światło przejścia 90 wyposażone w szyldy i klamkę, zamek podklamkowy kl.C 8*0,9*2,05	m ²		
			m ²	14,76	
				RAZEM	14,76
25	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <poszerzenie otworów>0,55*2,1*0,2*4	m ³		
			m ³	0,92	
				RAZEM	0,92
26	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,2*2*4	m		
			m	9,60	
				RAZEM	9,60
3		Prace malarskie			
31	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 640	m ²		
			m ²	640,00	
				RAZEM	640,00
32	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1,1*1,8*11+1,1*2,8	m ²		
			m ²	24,86	
				RAZEM	24,86
33	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 500	m ²		
			m ²	500,00	
				RAZEM	500,00
34	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 140	m ²		
			m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
35	KNR 4-01 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2*8	m		
			m	16,00	
				RAZEM	16,00
4		Łazienka			
41	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	KNR-W 4-02 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
43	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
44	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupływowego 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
45	KNR 4-02 0314-07	Demontaż termy 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
46	KNR AT-10 0115-11 z.sz. 2.8.	Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących o masie do 15 kg - demontaż do ponownego montażu 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
47	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 15,5	m ²		
			m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
48	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <toaleta>10 <pomieszczenie 1.03>5	m ²		
			m ²	10,00	
			m ²	5,00	
				RAZEM	15,00
49	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych 6	kpl.		
			kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
410	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane "90" opaskowe do scianki gr. 15cm	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
411	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane "80" opaskowe do scianki gr. 15cm	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
412	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, wzocnione płytą wiórową kolor brązowy, światło przejścia 90 wyposażone w szyldy i klamkę, 1*0,9*2,05	m ²		
			m ²	1,85	
				RAZEM	1,85
413	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, wzocnione płytą wiórową kolor brązowy, światło przejścia 80 wyposażone w szyldy i klamkę, 1*0,8*2,05	m ²		
			m ²	1,64	
				RAZEM	1,64
414	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
	20		m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
415	NNRNKB 202 0185-01	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm - transport materiałów wyciągiem 3,9*3,5+6,0*3,5	m ²		
			m ²	34,65	
				RAZEM	34,65
416	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe HPL	m ²		
	(2,0+2,0)*2,0		m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
417	KNR BC-02 0201-02	Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betonowych	m ²		
	20		m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
418	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	20		m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
419	KNR 0-12II 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
	52		m ²	52,00	
				RAZEM	52,00
420	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
421	KNR 4-02 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm	szt.		
	2		szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
422	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
423	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
	3		m	3,00	
				RAZEM	3,00
424	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
	3,5+5,0		m	8,50	
				RAZEM	8,50
425	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
	3		szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
426	KNR-W 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	4+2		m	6,00	
				RAZEM	6,00
427	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	2		m	2,00	
				RAZEM	2,00
428	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	4		podej.	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
429	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 4,0+2,0+2,0	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
430	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3,00	
				RAZEM	3,00
431	KNR 2-15/GE- BERIT 0101- 01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
432	KNR 2-15/GE- BERIT 0104- 01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
433	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
434	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
435	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych (4+2+1*5)*2	m m	22,00	
				RAZEM	22,00
436	KNR 0-31 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii 12	szt. szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
437	KNR 0-31 0109-01	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm 4+4*2	szt. szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
438	KNR 0-31 0113-01	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm 32	m m	32,00	
				RAZEM	32,00
439	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
440	KNR 0-31 0105-04	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 120 dm3 wraz z podejściem 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
441	KNR 0-31 0116-04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 33	m m	33,00	
				RAZEM	33,00
442	KNR 2-15 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
443	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
444	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
445	KNR 2-17 0140-01 z.o.3. 3. 9903	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - w obiektach modernizowanych 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
446	KNR 5-08 0701-11	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocowań)- uchwyty dla niepełnosprawnych 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
447	KNP 02 1404- 03.02	Wklejenie luster 100 x 80	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9*1,8	m ²	1,62	
				RAZEM	1,62
448	KNP 02 0119-01.04	Zamontowanie pojemników na papier	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
449	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym	m		
		60	m	60,00	
				RAZEM	60,00
450	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
451	KNR 5-08 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
452	KNR 5-08 0504-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
453	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
454	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		10+30	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
455	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		40	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
456	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m ³		
		2+20*0,03	m ³	2,60	
				RAZEM	2,60
457		Utylizacja gruzu z rozbiórki	m ³		
		2,6	m ³	2,60	
				RAZEM	2,60
5	P.Poż				
51		Projekt instalacji oświetlenia awaryjnego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
52	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetlenia awaryjnego	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
53	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetlenia awaryjnego kierunkowego	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
54	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- instalacja gniazd i ogrzewania	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
55	KNR 5-08 0404-07	Montaż gaśnic GP 4x	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
56	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		10,5*1,5	m ²	15,75	
				RAZEM	15,75
57	KNR AT-17 0101-03 z.sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu	cm		
		30*2	cm	60,00	
				RAZEM	60,00
6	Drzwi przeciwpożarowe				
61	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	KNR 0-19 0931-08	Drzwi aluminiowe, przeszklone 1,2*2 EI 30, wyposażone w zamek certyfikowany klasy C, drzwi z możliwością zdalnego otwierania - zwora elektromagnetyczna, kontrola dostępu, samozamykacz 1,2*2	m ² m ²	 2,40	
				RAZEM	2,40
7		Oświetlenie			
71	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
72	KNR 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłkowych 24	szt. szt.	 24,00	
				RAZEM	24,00
73	KNR 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłkowych 24	szt. szt.	 24,00	
				RAZEM	24,00
74	KNR 5 0502-03	Oprawy LED 120cm x 20cm - światło 500lx w miejscu pracy 30	kpl. kpl.	 30,00	
				RAZEM	30,00
75	KNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- instalacja gniazd i ogrzewania 30*2	m m	 60,00	
				RAZEM	60,00
76	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km 1	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
77		Utylizacja gruzu z rozbiórki 1	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
8		Kuchnia			
81	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 22	m ² m ²	 22,00	
				RAZEM	22,00
82	KNR BC-02 0201-02	Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betonowych 22	m ² m ²	 22,00	
				RAZEM	22,00
83	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 22	m ² m ²	 22,00	
				RAZEM	22,00
84	KNR-W 4-01 0409-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK 1,0+2*2,1	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
85	NNRKNB 202 0185-01	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm - transport materiałów wyciągiem 3,5*3,5	m ² m ²	 12,25	
				RAZEM	12,25
86	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (3,9+2)*2*1,5	m ² m ²	 17,70	
				RAZEM	17,70
87	KNR 0-12II 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą zwykłą 17,7	m ² m ²	 17,70	
				RAZEM	17,70
88	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6+4	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
89	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
810	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
811	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
812	KNR 0-31 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
813	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
814	KNR 0-31 0105-04	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 120 dm3 wraz z podejściem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
815	KNR-W 2-15 0145-05	Pompy z rozdrabniaczem do zlewu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
816	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
817	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
818		Zestaw mebli kuchennych z blatem - dł 3,0mb	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
819	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
820	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
821	KNNR 5 0510-01	Oświetlenie LED nad blatem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
9		Kontrola dostępu instalacja alarmowa			
91	KNR AL-01 0301-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - centrala kontroli dostępu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
92	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
93	KNNR 5 0409-01	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej videomofonu - tablica przyzywowa	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
94	KNNR 5 0409-02	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej videomofonu - aparat odbiorczy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
95	KNR AL-01 0306-03	Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
96	KNR AL-01 0101-03	Montaż kompaktowej centrali alarmowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
97	KNR AL-01 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
98	KNR AL-01 0202-03	Montaż czujki stłuczenia szkła - (klejona) aktywna	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99	KNR AL-01 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
910	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 18*4+12*8	m		
			m	168,00	
				RAZEM	168,00
911	KNR AL-01 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10		Prace elektryczne i teleinformatyczne			
101		Wykonanie projektu instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd, sieci strukturalnej i kontroli dostępu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
102	KNNR 5 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie- 1.01	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
103	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż wskaźnika napięcia	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
104	KNR 5-14 0505-03	Montaż liczników jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej - 3 systemów pomiarowych do pomiaru półpośredniego i pośredniego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
105	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
106	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
107	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		3	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
108	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		3	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
109	KNNR 5 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie- 1.02	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
101	KNR-W 5-08 0 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
101	KNR-W 5-08 1 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
101	KNR-W 5-08 2 0407-04	Montaż wyłącznika głównego 50A	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
101	E-0508 0800-3 04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 18*2+5*8+5*5	m		
			m	101,00	
				RAZEM	101,00
101	KNNR-W 9 4 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		101	m	101,00	
				RAZEM	101,00
101	KNR-W 4-03 5 1122-07	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
101	E-0508 0800-6 04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 18*2+5*8+5*5	m		
			m	101,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	E-0508 0900-05	Montaż gniazd wtyczkowych dedykowanych mocowanych w listwie	szt	RAZEM	101,00
		27	szt	27,00	
				RAZEM	27,00
101	KNNR 5 0209-8 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- instalacja gniazd i ogrzewania	m		
		101*4	m	404,00	
				RAZEM	404,00
101	KNR-W 4-03 9 1119-01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale	m		
		101	m	101,00	
				RAZEM	101,00
102	KNNR 5 0308-0 03	Gniazda instalacyjne podwójne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
102	KNNR 5 0306-1 03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
102	KNR-W 4-03 2 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
102	KNNR 5 1207-3 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		0,5*10	m	5,00	
				RAZEM	5,00
102	KNNR 5 0205-4 04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		0,5*10	m	5,00	
				RAZEM	5,00
102	KNNR 5 1208-5 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
102	KNNR 5 0103-6 04	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
102	KNNR 5 0201-7 05	Przewody izolowane o przekroju 16 mm2 wciągane do rur	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
102	KNR-W 5-08 8 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
102	KNR 5-14 9 0505-03	Montaż liczników jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej - 3 systemów pomiarowych do pomiaru półpośredniego i pośredniego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
103	KNR-W 2-17 0 0146-03	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
103	KNR 4-01 1 0329-04	Wykucie otworu w ścianie dla żaluzji	m ²		
		0,7*0,9	m ²	0,63	
				RAZEM	0,63
103	KNR AT-35 2 0107-01	Montaż gniazd abonenckich RJ45 zintegrowanych - przyłączenie kabla instalacyjnego	szt.		
		27	szt.	27,00	
				RAZEM	27,00
103	KNR AT-35 3 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika) - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm	m kabla m kabla	540,00	
		27*20		RAZEM	540,00
103	KNR AT-35 4 0111-01	Montaż szaf dystrybucyjnych stojących	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 5	KNR AT-35 0105-01	Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej 27	szt. szt.	 27,00	
				RAZEM	27,00
103 6	KNR AT-35 0111-04	Montaż wyposażenia szaf - panel wentylacyjny 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
103 7	KNR AT-35 0111-05	Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
103 8	KNR AT-35 0111-06	Montaż wyposażenia szaf - płyta czołowa 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
103 9	KNR AT-35 0117-02	Montaż paneli krosowych 19"/0,5U 24xRJ45 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
104 0	KNR AT-35 0118-02	Podłączenie kabla 4-parowego ekranowanego do panelu krosowego 19" 24xRJ45 27	połącz. połącz.	 27,00	
				RAZEM	27,00