

| Lp.      | Podstawa                       | Opis i wyliczenia                                                                                      | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| <b>1</b> |                                | <b>Ściana wydzielenia pożarowego wosi 10</b>                                                           |                                  |            |        |
| 11       | KNR 4-01<br>0535-02            | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku<br>4,2*72,5                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>304,50 |        |
|          |                                |                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 304,50 |
| 12       | KNR 4-01<br>0430-05            | Rozebranie podkonstrukcji pod blachę - analogia<br>4,2*72,5                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>304,50 |        |
|          |                                |                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 304,50 |
| 13       | KNR 13-12<br>0303-02           | Ściany nośne z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej<br>0,18*304,5             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>54,81  |        |
|          |                                |                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 54,81  |
| 14       | KNR 4-01<br>0202-01            | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm<br>386,28   | kg<br>kg                         | <br>386,28 |        |
|          |                                |                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 386,28 |
| 15       | ZKNR C-2<br>0703-06            | Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie<br>288 | szt.<br>szt.                     | <br>288,00 |        |
|          |                                |                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 288,00 |
| 16       | KNR 2-02<br>0613-01            | Izolacje poziome na ścianach z wełny mineralnej z płyt klejonych do podłoża<br>0,2*72,5                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14,50  |        |
|          |                                |                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 14,50  |
| 17       | KNR 2-02<br>0617-06            | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem<br>145                                 | m<br>m                           | <br>145,00 |        |
|          |                                |                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 145,00 |
| 18       | KNR BC-02<br>0312-03           | Wypełnienie spoin masą silikonową ECOSIL-2000 UW o wym. 10x10 mm<br>145                                | m<br>m                           | <br>145,00 |        |
|          |                                |                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 145,00 |
| 19       | KNR 2-02<br>1604-01            | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m<br>7*72,5                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>507,50 |        |
|          |                                |                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 507,50 |
| 110      | KNR 2-02 r.<br>16 z.sz.5.15    | Czas pracy rusztowań grupy 1<br>(poz.:11,12,13,14,15,16,17,18)                                         |                                  |            |        |
| 111      | KNR 4-04<br>1107-01<br>1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km<br>0,9   | t<br>t                           | <br>0,90   |        |
|          |                                |                                                                                                        |                                  | RAZEM      | 0,90   |