

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozdzielnica i zasilanie klimatyzatorów			
1.1	KNNR 9 0202-03	Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 20-50 kg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2	KNR 5-14 0504-09	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej na prąd znamionowy do 30 A - 3 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3	KNR 5-18 0501-02	Rozłączniki bezpiecznikowe	tabl.		
		4	tabl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.4	KNR-W 5-08 0206-03 z.o. 9901-5	Przewody izolowane układane w gotowych korytkach - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m	m		
		3*25	m	75,000	
				RAZEM	75,000
1.5	KNR-W 5-08 0206-03 z.o. 9901-5	Przewody izolowane układane w gotowych korytkach - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m- przewód istniejący	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
1.6	KNR 5-08 0110-04	Rury winidurkowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytych	m		
		4*5	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1.7	KNR AT-13 0108-01 z. sz. 2.2.	Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 0,5 kg montowane na ścianie - wysokość ponad 4 m	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
1.8	KNR AT-13 0109-04 z. sz. 2.2.	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm - wysokość ponad 4 m	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
1.9	KNR AT-13 0109-08	Pokrywa na koryta	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
1.10	KNNR 9 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych	m		
		2*4	m	8,000	
				RAZEM	8,000
1.11	KNR AT-13 0109-04 z. sz. 2.2.	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm - wysokość ponad 4 m	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
1.12	KNR AT-13 0109-08	Pokrywa na koryta	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
1.13	KNR-W 5-08 0206-03 z.o. 9901-5	Przewody izolowane układane w gotowych korytkach - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
1.14	KNR-W 5-08 0805-02	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm ²	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
1.15	KNR-W 5-08 0803-04	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm ²	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
1.16	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		4	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
1.17	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		4	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
1.18		Usunięcie odpadów i utylizacja	pomiar		
		1	pomiar	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.19		Dokumentacja projektowa 1	tabl. tabl.	RAZEM 1,000	1,000
2		Nowa rozdzielnica w pomieszczeniu RG		RAZEM	1,000
2.1	KNR 5 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
2.2	KNR 5-18 0901-08	Tablice do liczników trójfazowych TL-3f-51 z wyposażeniem 1	tabl. tabl.	1,000 RAZEM	1,000
2.3	KNR 5-14 0504-09	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej na prąd znamionowy do 30 A - 3 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
2.4	KNR 9 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych 10	m m	10,000 RAZEM	10,000
2.5	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 3*1	m ² m ²	3,000 RAZEM	3,000
2.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3	m ² m ²	3,000 RAZEM	3,000
2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3*1	m ² m ²	3,000 RAZEM	3,000
2.8	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	1,000 RAZEM	1,000
2.9	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	1,000 RAZEM	1,000
2.10	KNR-W 5-08 0805-02	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 10	szt. szt.	10,000 RAZEM	10,000
2.11	KNR-W 5-08 0803-04	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm2 10	szt. szt.	10,000 RAZEM	10,000