

NAZWA INWESTYCJI : Przygotowanie infrastruktury dla zasilania stacji ładowania drogowego transportu publicznego w stacji SN przy ulicy Domagały w Krakowie

ADRES INWESTYCJI : ul. Nad Drwiną 10

INWESTOR : MARR

ADRES INWESTORA : ul. Kordylewskiego 11

DATA OPRACOWANIA : 25.09.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
R*1,5 - Praca w określonych dniach i godzinach					
1		Przegląd pola rezerwowego nr 18			
1	KNR 13-26	Przegląd i badanie wyłącznika 15kV wraz z wymianą oleju - analogia	szt.		
d.1	0303-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 13-21	Badanie przekładników prądowych 15 kV- analogia	szt.		
d.1	0104-05	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 13-21	Obliczenie zaprogramowania nastaw zabezpieczeń	kpl.		
d.1	0704-03	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 13-21	Przegląd pozostałej aparatury pola	kpl.		
d.1	0602-01	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Przełączenie linii kablowej SO-7, So-8 do pola nr 18			
5	KNR 5-15	Podłączenie linii kablowej SO-7, SO-8 do pola nr 18- analogia	pod- łącz. pod- łącz.		
d.2	0702-06	3		3,00	
				RAZEM	3,00
6	KNR 5-15	Likwidacja mostka kablowego 15kV- demontaż, analogia	pod- łącz. pod- łącz.		
d.2	0702-06	Krotność = 3 1		1,00	
				RAZEM	1,00
3		Modernizacja pola nr 19			
7		Wykonanie dokumentacji projektowej	szt.		
d.3		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 5-14	Montaż przekładników napięcia	szt.		
d.3	0501-03	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
9	KNR 5-14	Montaż przekładników prądowych	szt.		
d.3	0501-03	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
10	KNR 5-14	Montaż licznika ZMD	szt.		
d.3	0505-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 5-14	Montaż zabudowy tablicy licznikowej	szt.		
d.3	0101-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 13-26	Wymiana okablowania przekładników	m		
d.3	0304-01	3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
13	KNR 13-26	Przegląd i badanie wyłącznika 15kV wraz z wymianą oleju - analogia	szt.		
d.3	0303-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 13-21	Badanie przekładników prądowych 15 kV- analogia	szt.		
d.3	0104-05	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR 13-21	Obliczenie zaprogramowania nastaw zabezpieczeń	kpl.		
d.3	0704-03	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 13-21	Przegląd pozostałej aparatury pola	kpl.		
d.3	0602-01	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNP 18 D13	Pomiar jednego obwodu prądowego układu zabezpieczeń lub pomiaru prądu rozdzielnic do 20 kV	kpl.		
d.3	1340-01	3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
4		Modernizacja układu pomiarowego sekcji II zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia			
18		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem w Tauron Dystry- bucja	szt.		
d.4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR 5-14	Montaż przekładników prądowych	szt.		
d.4	0501-03				
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
20	KNR 13-26	Wymiana okablowania przekładników	m		
d.4	0304-01				
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
21	KNR 5-14	Wymiana tablicy licznikowej	szt.		
d.4	0101-02	Krotność = 1,5			
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNP 18 D13	Pomiar prądowy układu, odbiory	kpl.		
d.4	1340-01				
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
23	KNP 18 D13	Pomiar napięciowy układu, odbiory	kpl.		
d.4	1340-03				
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00