

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych na parterze w budynku MARR

ADRES INWESTYCJI : ul. Kordylewskiego 11

INWESTOR : MARR

ADRES INWESTORA : ul. Kordylewskiego 11

DATA OPRACOWANIA : 28.10.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.10.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pomieszczeń parteru			
11	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 2,0*1,0*12	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
12	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 24	m ² m ²	 24,00	
				RAZEM	24,00
13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 168	m ² m ²	 168,00	
				RAZEM	168,00
14	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych 168	m ² m ²	 168,00	
				RAZEM	168,00
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 168	m ² m ²	 168,00	
				RAZEM	168,00
16	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 168	m ² m ²	 168,00	
				RAZEM	168,00
17	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 168	m ² m ²	 168,00	
				RAZEM	168,00
18	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60, szklonych, R10 168	m ² m ²	 168,00	
				RAZEM	168,00
19	KNR 0-12II 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 181	m m	 181,00	
				RAZEM	181,00
110	KNR 0-12II 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 7x60 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 181	m m	 181,00	
				RAZEM	181,00
111	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 181	m m	 181,00	
				RAZEM	181,00
112	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
113	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane "90" opaskowe do scianki gr. 15cm- ościeżnice z odzysku 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
114	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, wzorniczone płytą wiórową kolor RAL7035, światło przejścia 90 wyposażone w szyldy i klamkę, zamek podklamkowy- skrzydło z odzysku 0,9*2,05	m ² m ²	 1,85	
				RAZEM	1,85
115	KNR 9-29 0201-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m ² - okładzina pojedyncza 2*2	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,00
116	KNR 9-29 0202-01	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m ² o grubości do 8 cm 2	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
117	KNR 9-29 0203-01	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m ² - rozstaw słupków do 50 cm 2	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
118	KNR 9-29 0304-01	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² 2	m m	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119	KNR 9-29 0305-01	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² o grubości izolacji do 8 cm	m ²		
		2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
120	KNR 9-29 0301-01	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²		
		4	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
121	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
122	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
123	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		168*0,02+1,0*2,0*0,15	m ³	3,66	
				RAZEM	3,66
124		Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	t		
		3,66	t	3,66	
				RAZEM	3,66