ODRĘBNY BUDYNEK

ODRĘBNY BUDYNEK

+ 8,47

1. Oprawy oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, dróg ewakuacyjnej i strefy otwartej projektuje się zasilić z najbliższej rozdzielnicy awaryjnej.
2. Oprawy oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnej i strefy otwartej należy dostosować każdorazowo do aranżacji pomieszczeń.

Oprawy awaryjne

AB	Oprawa awar. 3h 30 lm/0,5W/IP20 ścienna
AC	Oprawa awar. 3h 30 lm/0,5W/IP20 sufitowa
AW	Oprawa awar. 3h 30 lm/0,5W/IP20 ściana/sufit
AS	Oprawa awar. 3h 30 lm/0,5W/IP20 ściana/sufit
AL	Oprawa awar. 3h 30 lm/0,5W/IP20 ściana/sufit
A1	Oprawa awar. 3h 30 lm/0,5W/IP20 ścienna
A2	Oprawa awar. 3h 30 lm/0,5W/IP20 ścienna
A3	Oprawa awar. 3h 30 lm/0,5W/IP20 ściana/sufit
A4	Oprawa awar. 3h 30 lm/0,5W/IP20 ściana/sufit
AD	Oprawa awar. 3h 30 lm/0,5W/IP20 ściana/sufit

TYTUŁ OPRACOWANIA	Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola, wbudowanego do istniejącej zabudowy Domu Kultury Rodzina
INWESTOR	Gminna Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
STAD. PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY
DYSCIPLINA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
STRADOMIA	NAZWISKO / DATA
PROJEKTOWAŁ	NAZWISKO / DATA
SPRAWDZIŁ	NAZWISKO / DATA
DYREKTOR	NAZWISKO / DATA
TYTUŁ RYSUNKU	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE - BUD. B1-2 (PIĘTRO I)
DATA 09.2025	SKALA 1:100	NR RYSUNKU