FIDELTRONIK-WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

FIDELTRONIK-WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

FIDELTRONIK-WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PILASTER

PILASTER

PILASTER

PILASTER

W świetle wejścia 400 szerokość bramy 95 szerokość drzwi

W świetle wejścia 360 szerokość bramy 85 szerokość drzwi

W świetle wejścia 360 szerokość bramy 100 szerokość drzwi

W świetle wejścia 120+120 szerokość drzwi

W świetle wejścia 95 szerokość drzwi

W świetle wejścia

W2

LEGENDA:

- instalacja hydrantowa wewnętrzna
- instalacja hydrantowa zewnętrzna
- zasuwa na przyłączu instalacji hydrantowej
- przejście ppoż.
- ciągi dojazdowe hydrantu

UWAGI:

1. Instalacja wodnej hydrantowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, montowanych na stałe do konstrukcji budynku, z zastosowaniem kształtek ocynkowanych, zaś trzech podstawowych zasuwowych wykonać z rur stalowych czarnych.
2. Rurociągi instalacji wodnej wykonać na spadkach do 0,5%.
3. Wykonać próbę szczelności i wypłukiwania rurociągów przeciwpożarowych.

SCHEMAT ROZDZIAŁU WODY SOCJALNEJ I PPOŻ. PO WEJŚCIU WODY DO BUDYNKU



NS SYSTEM | projekt

TOMASZ STRZECHARSKI
upoważnienie nr 0/2/2/2/2/2
do projektowania bez ograniczeń
w branży sieciowej, kanalizacyjnej i gazowej

Nazwa/adres biura projektowego: Firma Projektowa 3.14

TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT: PRZECIWPOŻAROWA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

OPRACOWANIE:	
IMIĘ I NAZWISKO, UPRAWNIENIA ZAWODOWE:	podpis
IMIĘ I NAZWISKO, UPRAWNIENIA ZAWODOWE:	podpis
IMIĘ I NAZWISKO, NUMER WYKONAWCY:	podpis
SPRAWDZIŁ:	
IMIĘ I NAZWISKO, UPRAWNIENIA ZAWODOWE:	podpis

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PRZYDACHU

DATA: 10.04.2020	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU: IS-01	