

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5

Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowania budynków do przepisów pożarowych zlokalizowanych na terenie obiektu Business Park Nad Drwiną 10

ADRES INWESTYCJI: Business Park Nad Drwiną 10 w Krakowie

NAZWA INWESTORA: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ADRES INWESTORA: 31-542 Kraków ul. Kordylewskiego 11

BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Sierpień 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	Instalacja hydrantowa	1	16
2	Roboty budowlane	17	21
3	Praca rusztowań	22	22

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Instalacja hydrantowa			
1 d.1	KNR-W 2-15 0106-09	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		650	m	650,000	
				RAZEM	650,000
2 d.1	KNR-W 2-15 0106-07	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
3 d.1	KNR-W 2-15 0106-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
4 d.1	KNR 0-34 0101-09	Izolacja rurociągów śr. 100 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 10 mm	m		
		poz.1	m	650,000	
				RAZEM	650,000
5 d.1	KNR 0-34 0101-08	Izolacja rurociągów śr. 65 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 10 mm	m		
		poz.2	m	13,000	
				RAZEM	13,000
6 d.1	KNR 0-34 0101-08	Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 10 mm	m		
		poz.3	m	180,000	
				RAZEM	180,000
7 d.1	KNR-W 2-15 0115-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
8 d.1	KNR-W 2-15 0142-01	Szafki hydrantowe HP-52 z węzłem płasko-składanym o długości 20m zakończonym prądownicą	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
9 d.1	analiza indywidualna	Wypożyczenie hydrantów w dodatkowy odcinek węża o długości 20m	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
10 d.1	KNR-W 2-15 0524-06	Zawory priorytetu o śr. nominalnej 80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR-W 2-15 0518-04	Zawory kołnierzowe o śr. nominalnej 100 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1	KNR-W 2-15 0518-04 analogia	Zawory antyskażeniowe EA kołnierzowe o śr. nominalnej 100 mm	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR-W 2-18 0112-02 analogia	Przejścia PE-stal o śr. nominalnej 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz. 1 + poz. 2 + poz. 3	m	843,000	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób		
		1	prób	1,000	
				RAZEM	843,000
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
15 d.1	KNR-W 2-15 0126-05	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)	m		
		poz. 14	m	843,000	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób		
		1	prób	1,000	
		łączna długość rurociągu		RAZEM	843,000
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
16 d.1	KNR-W 5-08 0227-03	Układanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementów grzewczych - taśma mocowana taśmą samoprzylepną	m		
		330	m	330,000	
				RAZEM	330,000
2		Roboty budowlane			
17 d.2	analiza indywidualna	Roboty budowlane m.in wykonanie przebić pod instalacje rurowe i ich obrobienie, rozbiórka i odtworzenie posadzki - konieczna wizja lokalna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie istniejących urządzeń - konieczna wizja lokalna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	analiza indywidualna	Roboty ziemne - konieczna wizja lokalna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR 2-15/ 0317-03	Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 100 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
21 d.2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu i ziemi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

3		Praca rusztowań			
22 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 20)			