

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa/remont powierzchni w budynkach B-1.1 i B-1.3 celem dostosowania do potrzeb Najemcy z przeznaczeniem na magazyn i zaplecze socjalno-techniczne (zadanie3)

ADRES INWESTYCJI : ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków

INWESTOR : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ADRES INWESTORA : ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

BRANŻA : Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Łukasz Bielenda

DATA OPRACOWANIA : 17.09.2026 r.

Podstawa opracowania i uwagi do przedmiaru

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Kody CPV:

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kosztorysy opracowano dla inwestycji: Przebudowa części budynku B-1.2 zlokalizowanego na działce nr 474/8 obr. 105 Podgórze, obejmującej przebudowę powierzchni na cele biurowo-konferencyjne z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz komunikację poziomą i pionową wraz z budową zewnętrznej klatki schodowej z windą, budowy parkingu dla 100 samochodów osobowych na działce nr 474/4 obr. 105 Podgórze oraz przebudowy powierzchni w budynku B-1.1 i B-1.3 celem dostosowania do potrzeb najemcy z przeznaczeniem na magazyn i zaplecze socjalno-techniczne.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.09.2026 r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Instalacja sygnalizacji pożaru				
1.1	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe układane podtynkowo, lub wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, przewód YNTKSYewk 1x2x0,8	m		
		200	m	200	
		RAZEM			200
1.2	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		100	m	100	
		RAZEM			100
1.3	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		260	m	260	
		RAZEM			260
1.4	KNR 5-06 1606-04	Instalowanie czujek optycznych dymu	szt		
		16	szt	16	
		RAZEM			16
1.5	KNR 5-06 1609-05	Instalowanie ręcznych ręczny ostrzegaczy pożarowych ROP	szt		
		1	szt	1	
		RAZEM			1
2	Monitoring				
2.1	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP wewnętrzna	szt.		
		1	szt.	1	
		RAZEM			1
2.2	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe układane podtynkowo, lub wciągane do rur, przewód UTP 6a	m		
		70	m	70	
		RAZEM			70
3	Kontrola dostępu i SSWiN				
3.1	KNR AL-01 0201-03	Montaż czujki ruchu- PIR MW AM	szt.		
		1	szt.	1	
		RAZEM			1
3.2	KNR AL-01 0208-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa	szt.		
		1	szt.	1	
		RAZEM			1
3.3	KNR AL-01 0307-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod	szt		
		1	szt	1	
		RAZEM			1
3.4	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe układane podtynkowo, lub wciągane do rur, przewód UTP 5e	m		
		90	m	90	
		RAZEM			90