

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż i montaż bram w budynku B1.1, F3

ADRES INWESTYCJI : ul. Nad Drwiną 10

INWESTOR : MARR SA

ADRES INWESTORA : ul. Nad Drwiną 10

DATA OPRACOWANIA : 08.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.06.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac do wykonania:

1. Demontaż bram stalowych w ilości 4szt.

2. Montaż 4 szt. bram z ościeżnicą pełnych stalowych ocieplonych- bramy stalowe płaszczone 2 skrzydłowe, skrzydło czynne z zamkiem antypanicznym kolor RAL 7035, blacha stalowa ocynkowana 0,8mm, ościeżnica stalowa, zawiasy po 5szt. Podział skrzydeł symetryczny, drzwi przejściowe w skrzydle czynnym, skrzydło bierne blokowane rygłem automatycznym, samozamykacz, drzwi przejściowe 1000x2000mm z zamkiem antypanicznym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana bram			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1.1	KNR 13-20 0308-01	Budynki szkieletowe - demontaż bram i drzwi stalowych niezależnie od masy < katownik 80*80 2m/m2+ blacha gr. 1mm>(4,34*4,18+4,34*4,08+3,74*3,74+3,56*3,56)*(9,66*2+8,0)*0,001	t t	1,708	
				RAZEM	1,708
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 4,34*4,18+4,34*4,08+3,74*3,72+3,56*3,56	m ² m ²	62,435	
				RAZEM	62,435
3 d.1.1	KNR 4-06 0118-01	Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy 1,708	t t	1,708	
				RAZEM	1,708
4 d.1.1	KNR 4-04 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 10 km 1,708	t t	1,708	
				RAZEM	1,708
1.2		Roboty montażowe			
5 d.1.2	KNR 2-02 1205-01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe ocieplone- bramy stalowe płaszczowe 2 skrzydłowe, skrzydło czynne z zamkiem antypanicznym kolor RAL 7035, blacha stalowa ocynkowana 0,8mm, ościeznica stalowa, zawiasy po 5szt.Podział skrzydeł symetryczny, drzwi przejściowe w skrzydle czynnym, skrzydło bierne blokowane rygłem automatycznym, samozamykacz, drzwi przejściowe 1000x2000mm z zamkiem antypanicznym 4,34*4,18+4,34*4,08+3,74*3,72+3,56*3,56	m ² m ²	62,435	
				RAZEM	62,435