





KLATKA SCHODOWA (OŚ J'-H):

- przygotowanie podłoża na wymurowanej ścianie od strony klatki schodowej oraz wykonanie ±6,5 m² tynków maszynowych kat. II cementowo – wapiennych, dwuwarstwowych;
- wykonanie w ścianie obwodowej klatki schodowej ±15 mb otworu pod montaż poręczy ściennej wraz z wyprawieniem powstałego otworów w sposób umożliwiający pomalowanie;
- przygotowanie powierzchni oraz jednokrotne natryskowe pomalowanie klatki schodowej farbą emulsyjną białą wszystkich ścian i sufitu oraz biegów schodów od spodu o łącznej pow. ±350 m²;
- dostarczenie i montaż poręczy ściennej (±15 mb) oraz balustrady schodowej (±15 mb) malowanej proszkowo w kolorze antracytu;
- ulożenie na kleju, płytek tzw. gres techniczny antypoślizgowy w kolorze jasnoszarym, o wymiarach min 30x30 cm;
- wykonanie oświetlenia w tym awaryjnego oraz kierunkowego ewakuacyjnego zgodnie z wytycznymi;

Legenda:  - oznaczenie elementów do wyburzenia / demontażu  - oznaczenie elementów do wybudowania  - oznaczenie elementów do montażu	
 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	Opis: Rys. nr 4 - klatka schodowa
	Tytuł: Adaptacja pomieszczeń w bud. B-1.3
Data: II 2022	Obiekt: Business Park Nad Drwiną ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków