

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana płyt poliwęglanowych świetlików			
1	KSNR 7 d.1 0506-03	Aluminiowe świetliki- demontaż	m ²		
		1,26*5,62*11	m ²	77,893	
				RAZEM	77,893
2	KNR 4-01 d.1 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m ² - przyjęto 20%	szt.		
		11*3*0,2	szt.	6,600	
				RAZEM	6,600
3	KNR 4-01 d.1 1212-14 z. sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych - praca na wysokości 5-10 m- przyjęto 20%	m ²		
		11*1,26*5,62*0,20	m ²	15,579	
				RAZEM	15,579
4	KSNR 7 d.1 0506-03	Aluminiowe świetliki- płyty poliwęglanowe 16mm komorowe	m ²		
		1,26*5,62*11	m ²	77,893	
				RAZEM	77,893
5	KNR 5-16 d.1 0301-05	Transport pionowy ładunku aparatów, urządzeń, konstrukcji lub sprzętu o masie do 15 kg na wysokość do 12 m	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
6	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m ³		
		11*1,26*6,62*0,02	m ³	1,835	
				RAZEM	1,835
7		Koszt utylizacji poliwęglanu	m ³		
d.1		11*1,26*6,62*0,02	m ³	1,835	
				RAZEM	1,835