

Opis przedmiotu zamówienia

Spis treści

| | | |
|------|--|---|
| I. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | 2 |
| II. | OPIS ZADANIA..... | 2 |
| 1. | Charakterystyka obiektu. | 2 |
| 2. | Zakres prac..... | 2 |
| III. | SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA | 4 |
| IV. | OPIS ROBÓT W RAMACH ZADANIA | 4 |
| V. | CZYNNOŚCI DODATKOWE | 4 |
| VI. | WYMAGANIA I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY WYKONAWCY I KOMUNIKACJI | 5 |

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:

„Montaż wyłączników przeciwpożarowych prądu wraz z modernizacją istniejących przyłączy kablowych do budynków D-8/9 i F-4/5 na terenie MARR S.A., przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”

II. OPIS ZADANIA

1. Charakterystyka obiektu

Obiekty D-8/9 i F- 4/5 zlokalizowane są przy ulicy Nad Drwiną 10 w Krakowie i budowane były w latach 80-tych ubiegłego wieku. Budynki pełnią funkcje magazynowo- produkcyjno-biurową, są to budynki parterowe, niepodpiwniczone. Konstrukcje budynku, żelbetowe, szkieletowe, prefabrykowane. Fundamenty żelbetowe, wylewane, ściany wewnętrzne betonowe lub ceglane, miejscami występuje zabudowa z płyt g-k, ściany zewnętrzne na belkach podściennych betonowe 600x120 z nadmurowaniem. Słupy nośne konstrukcji ażurowej w rozstawie 9,00 x 6,00 m. W budynku D-8/9 znajduje się jedno zewnętrzne złącze kablowe ZK1 i jedno zasilanie kablowe zakończone wewnątrz budynku na powierzchni przeznaczonej do użytkowania. W budynku F-4/5 istnieją trzy przyłącza kablowe , przy czym złącze zlokalizowane przy wejściu głównym do budynku F-5 pełni funkcję rozłącznika zasilania a dwa kolejne zakończone są w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni RG/F4. Wskazane w zamówieniu budynki zasilane są z rozdzielni głównej nN.

2. Zakres prac

Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym, który zostanie udostępniony i omówiony podczas wymaganej wizji lokalnej, w którym w części opisowej jak i na schematach elektrycznych i podkładach budowlanych, zawarte są szczegółowe dyspozycje co do zakresu prac.

Przy czym, Zamawiający uszczegóławiając przywołany dokument wymaga:

- ✓ **dotyczy rys. E02, E05** – drzwi w obudowach nowych zewnętrznych złącz kablowych winny być wyposażone w półwkładki patentowe klucza Master, którego dane systemu stosowanego na obiekcie, zostaną udostępnione wyłonionemu Wykonawcy. Wymagane jest dostarczenie jednego klucza do jednej wkładki.

Po zakończeniu prac elektrycznych należy przedstawić wymagane obowiązującymi przepisami protokoły pomiarów elektrycznych oraz protokoły sprawności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu. Dla każdego PWP należy wykonać oddzielny test. Stan budowlany doprowadzić do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac.

Uwaga !!!

Dla celów zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia i złożenia oferty, Zamawiający zaleca odbycie wizji w czasie której dokonają oględzin oraz wglądu w projekt wykonawczy w celu prawidłowego oszacowania oraz wykonania zamówienia.

W celu umówienia wizji lokalnej w jednym ze wskazanych terminów należy kontaktować się z Panem Piotrem Golonką, e-mail: dizn.kancelaria@marr.pl

III. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie prac opisanych w punkcie II.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza ubieganie się o wspólne udzielenie zamówienia dla więcej niż jednego Wykonawcy.

IV. OPIS PRAC W RAMACH ZADANIA

Podstawą wykonania prac jest projekt wykonawczy rozpatrywany łącznie z pkt. II/2 niniejszego dokumentu. Wszelkie odstępstwa od tych założeń wymagają uzgodnień pisemnych ze Zleceniodawcą.

Wykonawca w ramach umowy wykona wszystkie prace oraz roboty porządkowe wymienione w projekcie wykonawczym oraz w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami wykonawstwa sieci i instalacji elektrycznych, dobrą sztuką zawodową, przepisami i normami branżowymi.

Przedmiotowe zadanie obejmuje łącznie dostawę wszystkich koniecznych materiałów oraz wykonawstwo wraz z utylizacją powstałych przy pracach odpadach. Elementy nie podlegające utylizacji wskaże Zamawiający.

Wymaga się aby dostarczone materiały, były fabrycznie nowe.
Zabrania się stosowania używanych wkładek bezpiecznikowych.

Wyłonionemu Wykonawcy Zamawiający przekaże 1 egz. Projektu wykonawczego, który będzie po zakończeniu prac zwrócony i potwierdzony na 3 egz. / dwa dodatkowe w posiadaniu Zamawiającego/ przez Wykonawcę jako „Powykonawczy” stosownym wpisem na schematach elektrycznych i stronie tytułowej.

V. CZYNNOŚCI DODATKOWE

W ramach zawartej umowy Wykonawca, poza czynnościami opisanymi w pkt. II/2 i IV Opisu Przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- współpracy z innymi brygadami w przypadku prowadzenia równolegle innych prac, a w

szczegółności do nieutrudniania sobie nawzajem prac i bezpośredniego ustalenia między sobą harmonogramu ich wykonania,

- zachowania szczególnej ostrożności mającej na celu zabezpieczenie mienia/wyposażenia będącego własnością Zamawiającego oraz jego Najemców, za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz jego Najemcom Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- przedkładania informacji o bieżącej sytuacji; wydawane przez Zamawiającego polecenia będą miały formę pisemną (w formie: e-mail), z wyłączeniem sytuacji nagłych, zagrażających życiu, bądź bezpieczeństwu, które nie wymagają formy pisemnej,

VI. WYMAGANIA I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY WYKONAWCY I KOMUNIKACJI.

1. Wykonawca musi zapewnić wykwalifikowany personel zdolny do wykonywania prac opisanych szczegółowo w pkt. II/2 i IV, zgodnie z postanowieniami umowy oraz przepisami BHP.
2. Wykonując prace, Wykonawca winien stworzyć niezbędną strukturę organizacyjną odpowiednią dla realizacji umowy.
3. Wykonawca ponosi koszty związane z ew. zakwaterowaniem pracowników, dojazdem do pracy, transportem, dietami, ubezpieczeniem medycznym i inne wydatki związane z zatrudnieniem oraz inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom niezbędnych narzędzi i wyposażenia do wykonywanej pracy.

Załącznik:

- przedmiar