

| Lp.        | Podstawa                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                      | j.m.                             | Poszcz.      | Razem    |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| <b>1</b>   |                                | <b>Zadanie I</b>                                                                                                                                       |                                  |              |          |
| <b>1.1</b> |                                | <b>Wymiana przeszklenia z Vitrolitu na okna PCV</b>                                                                                                    |                                  |              |          |
| 1.1.1      | KNR-W 4-01<br>1111-02          | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych<br>60*2,4                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>144,000  |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 144,000  |
| 1.1.2      | KNR 4-01<br>0354-08            | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup><br>60*2+2,4*2                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>124,800  |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 124,800  |
| 1.1.3      | KNR 4-04<br>0810-02            | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm<br>60*3/1,2                                         | szt.<br>szt.                     | <br>150,000  |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 150,000  |
| 1.1.4      | KNR 4-04<br>0815-01            | Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji<br>60*2*16                                            | kg<br>kg                         | <br>1920,000 |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 1920,000 |
| 1.1.5      | KNR 4-01<br>0535-07            | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku<br>(0,25+0,15)*2*60                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>48,000   |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 48,000   |
| 1.1.6      | KNR 4-01<br>0108-11<br>0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km<br>60*2,4*0,07                                                         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>10,080   |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 10,080   |
| 1.1.7      | KNR 0-19<br>1023-04            | Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> , profil 5 komorowy, RAL 7012, u=1,0<br>60*2,4                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>144,000  |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 144,000  |
| 1.1.8      | NNRNKB<br>202 0541-01          | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm<br>60*0,25                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15,000   |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 15,000   |
| 1.1.9      | KNR 4-01<br>0708-01            | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm<br>60*(0,15+0,10)                       | m<br>m                           | <br>15,000   |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 15,000   |
| <b>1.2</b> |                                | <b>Wymiana okien zewnętrznych stalowych na okna z PCV</b>                                                                                              |                                  |              |          |
| 1.2.1      | KNR-W 4-01<br>1111-02          | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych<br>60*2,4                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>144,000  |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 144,000  |
| 1.2.2      | KNR 4-01<br>0354-08            | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup><br>60*2+2,4*2                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>124,800  |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 124,800  |
| 1.2.3      | KNR 4-04<br>0810-02            | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm<br>60*3/1,2                                         | szt.<br>szt.                     | <br>150,000  |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 150,000  |
| 1.2.4      | KNR 4-04<br>0815-01            | Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji<br>60*2*16                                            | kg<br>kg                         | <br>1920,000 |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 1920,000 |
| 1.2.5      | KNR 4-01<br>0535-07            | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku<br>(0,25+0,15)*2*60                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>48,000   |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 48,000   |
| 1.2.6      | KNR 4-01<br>0108-11<br>0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km<br>60*2,4*0,07                                                         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>10,080   |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 10,080   |
| 1.2.7      | KNR 0-19<br>1023-04            | Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> , profil 5 komorowy, RAL 7012, U=1,0<br>40*2,4                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>96,000   |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 96,000   |
| 1.2.8      | KNR 0-19<br>1023-06            | Montaż okien uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> , profil 5 komorowy, RAL 7012, U=1,0<br>20*2,4 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>48,000   |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 48,000   |
| 1.2.9      | NNRNKB<br>202 0541-01          | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm<br>60*0,25                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15,000   |          |
|            |                                |                                                                                                                                                        |                                  | RAZEM        | 15,000   |

| Lp.        | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                | j.m.                             | Poszcz.     | Razem   |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| 1.2.<br>10 | KNR 4-01<br>0708-01         | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm<br>60*(0,15+0,10) | m<br>m                           | <br>15,000  |         |
|            |                             |                                                                                                                                  |                                  | RAZEM       | 15,000  |
| <b>1.3</b> |                             | <b>Rusztowania</b>                                                                                                               |                                  |             |         |
| 1.3.1      | KNR 2-02<br>1610-02         | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m<br>72*12                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>864,000 |         |
|            |                             |                                                                                                                                  |                                  | RAZEM       | 864,000 |
| 1.3.2      | KNR 2-02 r.<br>16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1<br>(poz.:1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5,1.1.7,1.1.8,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5,1.2.7,1.2.8,1.2.9) |                                  |             |         |
| 1.3.3      | KNNR-W 2<br>W1402-01        | Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych<br>864                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>864,000 |         |
|            |                             |                                                                                                                                  |                                  | RAZEM       | 864,000 |
| 1.3.4      | KNR 2-02<br>1613-02         | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m<br>864                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>864,000 |         |
|            |                             |                                                                                                                                  |                                  | RAZEM       | 864,000 |