

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zadanie I			
1.1		Budynek B-3			
1.1.1		Wymiana 7szt okien na poziomie +4,90, o wymiarach 2,35*0,85			
1.1.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.1.1.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.1.1.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2,35*0,25*7	m ²	4,113	
				RAZEM	4,113
1.1.1.4	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2, trzyskrzydłowe, lewe i prawe stałe, środkowe skrzydło UR, kolor biały, u<1,0W/(m2*K)	m ²		
		2,35*0,85*7	m ²	13,983	
				RAZEM	13,983
1.1.1.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne	m ²		
		2,35*7*0,25	m ²	4,113	
				RAZEM	4,113
1.1.1.6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		7*(0,85*2+2,35)*0,15	m	4,253	
				RAZEM	4,253
1.1.1.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		7*(0,85*2+2,35)*0,15	m ²	4,253	
				RAZEM	4,253
1.1.1.8	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		7*(0,85*2+2,35)*0,15	m ²	4,253	
				RAZEM	4,253
1.1.1.9	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		7*(0,85*2+2,35)*0,15	m ²	4,253	
				RAZEM	4,253
1.1.1.10	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		2,35*0,85*7*0,07	m ³	0,979	
				RAZEM	0,979
1.1.1.11		Oплата за складование груза	m ³		
		0,979	m ³	0,979	
				RAZEM	0,979
1.1.2		Wymiana 40 szt okien na poziomie +4,90 o wymiarach 2,35*1,75			
1.1.2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		40*2,35*1,75	m ²	164,500	
				RAZEM	164,500
1.1.2.2	KNR 4-01 0426-01	Rozebranie zabudowy GK okien- 10szt	m ²		
		10*2,35*1,75	m ²	41,125	
				RAZEM	41,125
1.1.2.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2,35*0,25*40	m ²	23,500	
				RAZEM	23,500
1.1.2.4	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2, trzyskrzydłowe, lewe i prawe skrzydło UR, środkowe R, kolor biały, u<1,0W/(m2*K)	m ²		
		2,35*1,75*40	m ²	164,500	
				RAZEM	164,500
1.1.2.5	KNR 2-05 0904-03	Montaż parapetów wewnętrznych PCV szerokości 20cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.1.2.6	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne	m ²		
		2,35*40*0,25	m ²	23,500	
				RAZEM	23,500
1.1.2.7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40*(1,75*2+2,35)*0,15	m	35,100	
				RAZEM	35,100
1.1. 2.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 40*(1,75*2+2,35)*0,15	m ² m ²	 35,100	
				RAZEM	35,100
1.1. 2.9	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 40*(1,75*2+2,35)*0,15	m ² m ²	 35,100	
				RAZEM	35,100
1.1. 2.10	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 40*(1,75*2+2,35)*0,15	m ² m ²	 35,100	
				RAZEM	35,100
1.1. 2.11	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 2,35*1,75*40*0,07+10*2,35*1,75*0,1	m ³ m ³	 15,628	
				RAZEM	15,628
1.1. 2.12		Oплата за складование груза 2,35*1,75*40*0,07+10*2,35*1,75*0,1	m ³ m ³	 15,628	
				RAZEM	15,628
1.1.3		Wymiana 5 szt okien na poziomie +4,90 o wymiarach 0,85 x 0,85			
1.1. 3.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
1.1. 3.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,85*0,25*5	m ² m ²	 1,063	
				RAZEM	1,063
1.1. 3.3	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych 085 x 0,85 z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2, u<1,0W/(m2*K) 0,85*0,85*5	m ² m ²	 3,613	
				RAZEM	3,613
1.1. 3.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne 0,85*5*0,25	m ² m ²	 1,063	
				RAZEM	1,063
1.1. 3.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 5*(0,85*3)*0,15	m m	 1,913	
				RAZEM	1,913
1.1. 3.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5*(0,85*3)*0,15	m ² m ²	 1,913	
				RAZEM	1,913
1.1. 3.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 5*(0,85*3)*0,15	m ² m ²	 1,913	
				RAZEM	1,913
1.1. 3.8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5*(0,85*3)*0,15	m ² m ²	 1,913	
				RAZEM	1,913
1.1. 3.9	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 0,85*0,85*5*0,07	m ³ m ³	 0,253	
				RAZEM	0,253
1.1. 3.10		Oплата за складование груза 0,253	m ³ m ³	 0,253	
				RAZEM	0,253
1.1.4		Wymiana 2 szt okien na poziomie +8,40 o wymiarach 2,40*1,45			
1.1. 4.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2*2,40*1,45	m ² m ²	 6,960	
				RAZEM	6,960
1.1. 4.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2*2,40*0,25	m ² m ²	 1,200	
				RAZEM	1,200
1.1. 4.3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia 2,40x1,45, trzyskrzydłowe, lewe i prawe skrzydło UR, środkowe R, kolor biały, u<1,0W/(m2*K)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*2,40*1,45	m ²	6,960	
				RAZEM	6,960
1.1. 4.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne 2*2,40*0,25	m ² m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
1.1. 4.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,45*2+2,40)*0,15*2	m m	1,590	
				RAZEM	1,590
1.1. 4.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania (1,45*2+2,40)*0,15*2	m ² m ²	1,590	
				RAZEM	1,590
1.1. 4.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (1,45*2+2,40)*0,15*2	m ² m ²	1,590	
				RAZEM	1,590
1.1. 4.8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania (1,45*2+2,40)*0,15*2	m ² m ²	1,590	
				RAZEM	1,590
1.1. 4.9	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 2,40*1,45*0,07*2	m ³ m ³	 0,487	
				RAZEM	0,487
1.1. 4.10		Oплата за складование груза 0,487	m ³ m ³	 0,487	
				RAZEM	0,487
1.1.5		Wymiana 2 szt okien na poziomie +8,40 o wymiarach 2,35*0,55			
1.1. 5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2,35*0,55*2	szt. szt.	 2,585	
				RAZEM	2,585
1.1. 5.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2,35*0,25*2	m ² m ²	1,175	
				RAZEM	1,175
1.1. 5.3	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obr- óbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 trzyskrzydłowe, lewe i prawe skrzydło UR, środkowe R, kolor biały, u<1,0W/(m2*K) 2,35*0,55*2	m ² m ²	2,585	
				RAZEM	2,585
1.1. 5.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne 2,35*0,25*2	m ² m ²	1,175	
				RAZEM	1,175
1.1. 5.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 15 cm (0,55*2+2,35)*0,15*2	m m	1,035	
				RAZEM	1,035
1.1. 5.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania (0,55*2+2,35)*0,15*2	m ² m ²	1,035	
				RAZEM	1,035
1.1. 5.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (0,55*2+2,35)*0,15*2	m ² m ²	1,035	
				RAZEM	1,035
1.1. 5.8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania (0,55*2+2,35)*0,15*2	m ² m ²	1,035	
				RAZEM	1,035
1.1. 5.9	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 2,35*0,55*0,07*2	m ³ m ³	 0,181	
				RAZEM	0,181
1.1. 5.10		Oплата за складование груза 0,181	m ³ m ³	 0,181	
				RAZEM	0,181
1.2		Budynek B3 MIG			
1.2.1		Wymiana 28szt okien na poziomie +4,90, o wymiarach 2,35*0,85			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
1.2. 1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2,35*0,25*28	m ²	16,450	
				RAZEM	16,450
1.2. 1.3	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-róbką osadzenia o pow. do 2.0 m2, trzyskrzydłowe, lewe i prawe skrzydło sta-łe, środkowe UR, kolor biały, u<1,0W/(m2*K)	m ²		
		2,35*0,85*28	m ²	55,930	
				RAZEM	55,930
1.2. 1.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-parapety zewnętrzne	m ²		
		2,35*28	m ²	65,800	
				RAZEM	65,800
1.2. 1.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-piennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		28*(0,85*2+2,35)*0,15	m	17,010	
				RAZEM	17,010
1.2. 1.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania	m ²		
		28*(0,85*2+2,35)*0,15	m ²	17,010	
				RAZEM	17,010
1.2. 1.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		28*(0,85*2+2,35)*0,15	m ²	17,010	
				RAZEM	17,010
1.2. 1.8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		28*(0,85*2+2,35)*0,15	m ²	17,010	
				RAZEM	17,010
1.2. 1.9	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		2,35*0,85*28*0,07	m ³	3,915	
				RAZEM	3,915
1.2. 1.10		Oплата за складование груза	m ³		
		3,915	m ³	3,915	
				RAZEM	3,915
1.2.2		Wymiana 1 szt okien na poziomie +2,40 o wymiarach 2,35*1,75			
1.2. 2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1*2,35*1,75	m ²	4,113	
				RAZEM	4,113
1.2. 2.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2,35*0,25*1	m ²	0,588	
				RAZEM	0,588
1.2. 2.3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-róbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2, trzyskrzydłowe, lewe i prawe skrzydło UR, środkowe R, kolor biały, u<1,0W/(m2*K)	m ²		
		2,35*1,75*1	m ²	4,113	
				RAZEM	4,113
1.2. 2.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-parapety zewnętrzne	m ²		
		2,35*1*0,25	m ²	0,588	
				RAZEM	0,588
1.2. 2.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-piennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		1*(1,75*2+2,35)*0,15	m	0,878	
				RAZEM	0,878
1.2. 2.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1*(1,75*2+2,35)*0,15	m ²	0,878	
				RAZEM	0,878
1.2. 2.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		1*(1,75*2+2,35)*0,15	m ²	0,878	
				RAZEM	0,878
1.2. 2.8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1*(1,75*2+2,35)*0,15	m ²	0,878	
				RAZEM	0,878

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 2.9	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		2,35*1,75*1*0,07	m ³	0,288	
				RAZEM	0,288
1.2. 2.10		Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		0,288	m ³	0,288	
				RAZEM	0,288
1.2.3		Wymiana 2 szt okien na poziomie +2,40, +4,90 o wymiarach 1,50 x 0,55			
1.2. 3.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2. 3.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,5*0,25*2	m ²	0,750	
				RAZEM	0,750
1.2. 3.3	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i jednodzielnych 1,50x0,55 z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m ² , u<1,0W/(m ² *K)	m ²		
		1,50*0,55*2	m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
1.2. 3.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne	m ²		
		1,50*2*0,25	m ²	0,750	
				RAZEM	0,750
1.2. 3.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2*(0,55*3)*0,15	m	0,495	
				RAZEM	0,495
1.2. 3.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2*(0,55*3)*0,15	m ²	0,495	
				RAZEM	0,495
1.2. 3.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2*(0,55*3)*0,15	m ²	0,495	
				RAZEM	0,495
1.2. 3.8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2*(0,55*3)*0,15	m ²	0,495	
				RAZEM	0,495
1.2. 3.9	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		1,50*0,55*2*0,07	m ³	0,116	
				RAZEM	0,116
1.2. 3.10		Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		0,116	m ³	0,116	
				RAZEM	0,116
1.2.4		Wymiana 28 szt okien na poziomie +8,40 o wymiarach 2,35*0,55			
1.2. 4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2,35*0,55*28	szt.	36,190	
				RAZEM	36,190
1.2. 4.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2,35*0,25*28	m ²	16,450	
				RAZEM	16,450
1.2. 4.3	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m ² trzyskrzydłowe, lewe i prawe stałe, środkowe UR, kolor biały, u<1,0W/(m ² *K)	m ²		
		2,35*0,55*28	m ²	36,190	
				RAZEM	36,190
1.2. 4.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne	m ²		
		2,35*0,25*28	m ²	16,450	
				RAZEM	16,450
1.2. 4.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(0,55*2+2,35)*0,15*28	m	14,490	
				RAZEM	14,490
1.2. 4.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(0,55*2+2,35)*0,15*28	m ²	14,490	
				RAZEM	14,490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 4.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (0,55*2+2,35)*0,15*28	m ² m ²	 14,490	
				RAZEM	14,490
1.2. 4.8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (0,55*2+2,35)*0,15*28	m ² m ²	 14,490	
				RAZEM	14,490
1.2. 4.9 1101-02 1101-05	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 2,35*0,55*0,07*28	m ³ m ³	 2,533	
				RAZEM	2,533
1.2. 4.10		Oplata za składowanie gruzu 2,533	m ³ m ³	 2,533	
				RAZEM	2,533
1.2.5	Wymiana 2szt okien na poziomie +8,40, o wymiarach 1,50 x 1,45				
1.2. 5.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,5*1,45*2	m ² m ²	 4,350	
				RAZEM	4,350
1.2. 5.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1,5*0,25*2	m ² m ²	 0,750	
				RAZEM	0,750
1.2. 5.3	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 1,5*1,45*2	m ² m ²	 4,350	
				RAZEM	4,350
1.2. 5.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne 1,5*0,25*2	m ² m ²	 0,750	
				RAZEM	0,750
1.2. 5.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2*(1,45*2+1,50)*0,15	m m	 1,320	
				RAZEM	1,320
1.2. 5.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2*(1,45*2+1,50)*0,15	m ² m ²	 1,320	
				RAZEM	1,320
1.2. 5.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 2*(1,45*2+1,50)*0,15	m ² m ²	 1,320	
				RAZEM	1,320
1.2. 5.8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2*(1,45*2+1,50)*0,15	m ² m ²	 1,320	
				RAZEM	1,320
1.2. 5.9 1101-02 1101-05	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 1,50*1,45*2*0,07	m ³ m ³	 0,305	
				RAZEM	0,305
1.2. 5.10		Oplata za składowanie gruzu 0,305	m ³ m ³	 0,305	
				RAZEM	0,305
1.3	D8/9				
1.3.1	Wymiana 1 szt okien na poziomie +1,2 o wymiarach 0,80 x 0,50				
1.3. 1.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.3. 1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,8*0,25*1	m ² m ²	 0,200	
				RAZEM	0,200
1.3. 1.3	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych 0,80 x 0,50 z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2, u<1,0W/(m2*K) 0,80*0,50*1	m ² m ²	 0,400	
				RAZEM	0,400
1.3. 1.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (35cm) 0,8*1*0,35	m ² m ²	 0,280	
				RAZEM	0,280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3. 1.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1*(0,80+0,50*2)*0,15	m m	 0,270	
				RAZEM	0,270
1.3. 1.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1*(0,80+0,50*2)*0,15	m ² m ²	 0,270	
				RAZEM	0,270
1.3. 1.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1*(0,80+0,50*2)*0,15	m ² m ²	 0,270	
				RAZEM	0,270
1.3. 1.8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1*(0,80+0,50*2)*0,15	m ² m ²	 0,270	
				RAZEM	0,270
1.3. 1.9 1101-02 1101-05	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 0,8*0,50*1*0,07	m ³ m ³	 0,028	
				RAZEM	0,028
1.3. 1.10		Oplata za składowanie gruzu 0,028	m ³ m ³	 0,028	
				RAZEM	0,028
1.3.2		Wymiana 2 szt okien na poziomie +1,2 o wymiarach 0,80 x 1,10			
1.3. 2.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.3. 2.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,8*0,25*2	m ² m ²	 0,400	
				RAZEM	0,400
1.3. 2.3	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych 0,80 x 1,10 z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2, u<1,0W/(m2*K) 0,80*1,10*2	m ² m ²	 1,760	
				RAZEM	1,760
1.3. 2.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (35cm) 0,8*2*0,35	m ² m ²	 0,560	
				RAZEM	0,560
1.3. 2.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2*(0,80+1,1*2)*0,15	m m	 0,900	
				RAZEM	0,900
1.3. 2.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2*(0,80+1,1*2)*0,15	m ² m ²	 0,900	
				RAZEM	0,900
1.3. 2.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 2*(0,80+1,1*2)*0,15	m ² m ²	 0,900	
				RAZEM	0,900
1.3. 2.8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2*(0,80+1,1*2)*0,15	m ² m ²	 0,900	
				RAZEM	0,900
1.3. 2.9 1101-02 1101-05	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 0,8*1,10*2*0,07	m ³ m ³	 0,123	
				RAZEM	0,123
1.3. 2.10		Oplata za składowanie gruzu 0,123	m ³ m ³	 0,123	
				RAZEM	0,123
1.4		Budynek F4/5			
1.4.1		Wymiana 1 szt na poziomie +2,40 o wymiarach 27,0 x 1,20			
1.4. 1.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 27,0*1,2	m ² m ²	 32,400	
				RAZEM	32,400
1.4. 1.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 27,0*1,2	m ² m ²	 32,400	
				RAZEM	32,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4.1.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (27,0/1,2)	szt. szt.	 22,500	
				RAZEM	22,500
1.4.1.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (27,0/1,2)	szt. szt.	 22,500	
				RAZEM	22,500
1.4.1.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (27,0*10)	kg kg	 270,000	
				RAZEM	270,000
1.4.1.6	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku (0,25)*27	m ² m ²	 6,750	
				RAZEM	6,750
1.4.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 27,0*1,2*0,07	m ³ m ³	 2,268	
				RAZEM	2,268
1.4.1.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 27,0m x 1,2m, 27 kwater w poziomie i 1 w pionie, 17 szklenie stałe, 9 UR, U<1,0W/(m2*K), okna wraz z okuciami do otwierania naświetli 27,0*1,2	m ² m ²	 32,400	
				RAZEM	32,400
1.4.1.9	KNR 2-17 0146-05	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.4.1.10	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 27,0*0,25	m ² m ²	 6,750	
				RAZEM	6,750
1.4.1.11	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (27,0+1,2*2)*(0,15)	m m	 4,410	
				RAZEM	4,410
1.4.1.12	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (27,0+1,2*2)*(0,15)	m ² m ²	 4,410	
				RAZEM	4,410
1.4.1.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (27,0+1,2*2)*(0,15)	m ² m ²	 4,410	
				RAZEM	4,410
1.4.1.14	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (27,0+1,2*2)*(0,15)	m ² m ²	 4,410	
				RAZEM	4,410
1.4.2		Wymiana 1szt na poziomie +2,4 o wymiarach 6,0 x 1,20			
1.4.2.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 6,0*1,2	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
1.4.2.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 6,0*1,2	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
1.4.2.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (6,0/1,2)	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
1.4.2.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (6,0*2/1,2)	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
1.4.2.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (6,0*16)	kg kg	 96,000	
				RAZEM	96,000
1.4.2.6	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku (0,25)*6,0	m ² m ²	 1,500	
				RAZEM	1,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4. 2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		6,0*1,2*0,07	m ³	0,504	
				RAZEM	0,504
1.4. 2.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 6,0m x 1,2m, 6 kwater w poziomie i 1 w pionie, 4 szklenie stałe, 2 UR, U<1,0W/(m2*K), okna wraz z okuciami do otwierania naświetli 6,0*1,2	m ²		
			m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
1.4. 2.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		6,0*0,25	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
1.4. 2.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (6,0+1,2)*2*(0,15)	m		
			m	2,160	
				RAZEM	2,160
1.4. 2.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (6,0+1,2)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
1.4. 2.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6,0+1,2)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
1.4. 2.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6,0+1,2)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
1.4.3		Wymiana 1 szt na poziomie +2,40 o wymiarach 30,0 x 1,20			
1.4. 3.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m ²		
		30,0*1,2	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
1.4. 3.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		30,0*1,2	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
1.4. 3.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		(30,0/1,2)	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
1.4. 3.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (30,0/1,2)	szt.		
			szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
1.4. 3.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (30,0*10)	kg		
			kg	300,000	
				RAZEM	300,000
1.4. 3.6	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku (0,25)*30	m ²		
			m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
1.4. 3.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		30,0*1,2*0,07	m ³	2,520	
				RAZEM	2,520
1.4. 3.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 30,0m x 1,2m, 30 kwater w poziomie i 1 w pionie, 19 szklenie stałe, 10 UR, U<1,0W/(m2*K) okna wraz z okuciami do otwierania naświetli 30,0*1,2	m ²		
			m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
1.4. 3.9	KNR 2-17 0146-05	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4. 3.10	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		30,0*0,25	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
1.4. 3.11	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (30,0+1,2*2)*(0,15)	m		
			m	4,860	
				RAZEM	4,860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4. 3.12	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (30,0+1,2*2)*(0,15)	m ² m ²	 4,860	
				RAZEM	4,860
1.4. 3.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (30,0+1,2*2)*(0,15)	m ² m ²	 4,860	
				RAZEM	4,860
1.4. 3.14	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (30,0+1,2*2)*(0,15)	m ² m ²	 4,860	
				RAZEM	4,860
2	Zadanie II				
2.1	D-2				
2.1.1	Wymiana 3szt + 2szt na poziomie +1,20, +4,90, +8,40 o wymiarach 6,0 x 1,20				
2.1. 1.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 6,0*1,2*5	m ² m ²	 36,000	
				RAZEM	36,000
2.1. 1.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 6,0*1,2*5	m ² m ²	 36,000	
				RAZEM	36,000
2.1. 1.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (6,0/1,2)*5	szt. szt.	 25,000	
				RAZEM	25,000
2.1. 1.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (6,0*2/1,2)*5	szt. szt.	 50,000	
				RAZEM	50,000
2.1. 1.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (6,0*16)*5	kg kg	 480,000	
				RAZEM	480,000
2.1. 1.6	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku (0,25)*6,0*5	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
2.1. 1.7 0108-11 0108-12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 6,0*1,2*0,07*5	m ³ m ³	 2,520	
				RAZEM	2,520
2.1. 1.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 6,0m x 1,2m, 6 kwater w poziomie i 1 w pionie, 4 szklenie stałe, 2 UR, U<1,0W/(m2*K) 6,0*1,2*5	m ² m ²	 36,000	
				RAZEM	36,000
2.1. 1.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 6,0*0,25*5	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
2.1. 1.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (6,0+1,2)*2*(0,15)*5	m m	 10,800	
				RAZEM	10,800
2.1. 1.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (6,0+1,2)*2*(0,15)*5	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
2.1. 1.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6,0+1,2)*2*(0,15)*5	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
2.1. 1.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6,0+1,2)*2*(0,15)*5	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
2.1.2	Wymiana 2szt na poziomie +1,20, +8,40 o wymiarach 18,0 x 1,20				
2.1. 2.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 18,0*1,2*2	m ² m ²	 43,200	
				RAZEM	43,200
2.1. 2.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 18,0*1,2*2	m ² m ²	 43,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.	KNR-W 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.	RAZEM	43,200
2.3	0353-15	(18,0/1,2)*2	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
2.1.	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm	szt.		
2.4	0810-02	(18,0/1,2)*2	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
2.1.	KNR 4-04	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg		
2.5	0815-01	(18,0*10)*2	kg	360,000	
				RAZEM	360,000
2.1.	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
2.6	0535-07	(0,25)*18,0*2	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
2.1.	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
2.7	0108-11 0108-12	18,0*1,2*0,07*2	m ³	3,024	
				RAZEM	3,024
2.1.	KNR 0-19	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1,0 m2, profil 5 komorowy, okna 18,0m x 1,2m, 18 kwater w poziomie i 1 w pionie, 12 szklenie stałe, 6 UR, U<1,0W/(m2*K)	m ²		
2.8	1023-04	18,0*1,0*2	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
2.1.	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
2.9	202 0541-01	18,0*0,25*2	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
2.1.	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
2.10	0708-01	(18,0+1,2)*2*(0,15)*2	m	11,520	
				RAZEM	11,520
2.1.	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
2.11	0726-01	(18,0+1,2)*2*(0,15)*2	m ²	11,520	
				RAZEM	11,520
2.1.	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
2.12	1505-01	(18,0+1,2)*2*(0,15)*2	m ²	11,520	
				RAZEM	11,520
2.1.	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
2.13	1505-10	(18,0+1,2)*2*(0,15)*2	m ²	11,520	
				RAZEM	11,520
2.1.3		Wymiana 2 szt okien na poziomie +1,20 o wymiarach 1,40*0,90			
2.1.	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
3.1	0354-04	1,4*0,9*2	szt.	2,520	
				RAZEM	2,520
2.1.	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
3.2	0535-08	1,4*0,9*2	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
2.1.	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2,0 m2 dwuskrzydłowe, lewe i prawe skrzydło UR, kolor biały, u<1,0W/(m2*K)	m ²		
3.3	1023-09	1,4*0,9*2	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
2.1.	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (30cm)- parapety zewnętrzne	m ²		
3.4	202 0541-02	1,4*0,35*2	m ²	0,980	
				RAZEM	0,980
2.1.	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
3.5	0708-01	(0,90*2+1,4)*0,15*2	m	0,960	
				RAZEM	0,960
2.1.	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
3.6	1505-01	(0,90*2+1,4)*0,15*2	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
2.1.	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
3.7	0726-01	(0,90*2+1,4)*0,15*2	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1. 3.8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (0,90*2+1,4)*0,15*2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
2.1. 3.9	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 1,4*0,90*0,07*2	m ³ m ³	 0,176	
				RAZEM	0,176
2.1. 3.10		Oплата за складование груза 0,176	m ³ m ³	 0,176	
				RAZEM	0,176
2.1.4		Wymiana 1szt na poziomie +1,20 o wymiarach 7,50 x 1,20			
2.1. 4.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 7,5*1,2	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
2.1. 4.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 7,5*1,2	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
2.1. 4.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (7,5/1,2)	szt. szt.	 6,250	
				RAZEM	6,250
2.1. 4.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (7,50/1,2)	szt. szt.	 6,250	
				RAZEM	6,250
2.1. 4.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (7,50*10)	kg kg	 75,000	
				RAZEM	75,000
2.1. 4.6	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku (0,25)*7,50	m ² m ²	 1,875	
				RAZEM	1,875
2.1. 4.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 7,50*1,2*0,07	m ³ m ³	 0,630	
				RAZEM	0,630
2.1. 4.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, okna 7,50m x 1,2m, podział w poziomie na 7 kwater, 5 szklenie stałe, 2 UR, U<1,0W/(m ² *K) 7,50*1,2	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
2.1. 4.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-parapety zewnętrzne 7,50*0,25	m ² m ²	 1,875	
				RAZEM	1,875
2.1. 4.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (7,50+1,2)*2*(0,15)	m m	 2,610	
				RAZEM	2,610
2.1. 4.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (7,50+1,2)*2*(0,15)	m ² m ²	 2,610	
				RAZEM	2,610
2.1. 4.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (7,50+1,2)*2*(0,15)	m ² m ²	 2,610	
				RAZEM	2,610
2.1. 4.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (7,50+1,2)*2*(0,15)	m ² m ²	 2,610	
				RAZEM	2,610
2.1.5		Wymiana 1szt na poziomie +1,20 o wymiarach 1,60 x 1,20			
2.1. 5.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 1,6*1,2	m ² m ²	 1,920	
				RAZEM	1,920
2.1. 5.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1,6*1,2	m ² m ²	 1,920	
				RAZEM	1,920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1. 5.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (1,6/1,2)	szt. szt.	 1,333	
				RAZEM	1,333
2.1. 5.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (1,6/1,2)	szt. szt.	 1,333	
				RAZEM	1,333
2.1. 5.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (1,6*10)	kg kg	 16,000	
				RAZEM	16,000
2.1. 5.6	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku (0,25)*1,6	m ² m ²	 0,400	
				RAZEM	0,400
2.1. 5.7 0108-11 0108-12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,6*1,2*0,07	m ³ m ³	 0,134	
				RAZEM	0,134
2.1. 5.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 1,60m x 1,2m, okno stałe, U<1,0W/(m2*K) 1,6*1,2	m ² m ²	 1,920	
				RAZEM	1,920
2.1. 5.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1,6*0,25	m ² m ²	 0,400	
				RAZEM	0,400
2.1. 5.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1,6+1,2)*2*(0,15)	m m	 0,840	
				RAZEM	0,840
2.1. 5.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (1,6+1,2)*2*(0,15)	m ² m ²	 0,840	
				RAZEM	0,840
2.1. 5.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (1,6+1,2)*2*(0,15)	m ² m ²	 0,840	
				RAZEM	0,840
2.1. 5.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (1,6+1,2)*2*(0,15)	m ² m ²	 0,840	
				RAZEM	0,840
2.1.6 Wymiana 3szt na poziomie +1,20, +4,90, +8,40 o wymiarach 24,0 x 1,20					
2.1. 6.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 24,0*1,2*3	m ² m ²	 86,400	
				RAZEM	86,400
2.1. 6.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 24,0*1,2*3	m ² m ²	 86,400	
				RAZEM	86,400
2.1. 6.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (24,0/1,2)*3	szt. szt.	 60,000	
				RAZEM	60,000
2.1. 6.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (24,0*2/1,2)*3	szt. szt.	 120,000	
				RAZEM	120,000
2.1. 6.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (24,0*16)*3	kg kg	 1152,000	
				RAZEM	1152,000
2.1. 6.6	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku (0,25)*24,0*3	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
2.1. 6.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 24,0*1,2*0,07*3	m ³ m ³	 6,048	
				RAZEM	6,048

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1. 6.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 24,0m x 1,2m, (symetryczny podział okna na 24 kwater tj. 1 w pionie i 24 w poziomie z czego 16 kwater to stałe szklenie i 8 uchylno-rozwieralne), $U < 1,0 W/(m^2 \cdot K)$ 24,0*1,2*3	m ² m ²	 86,400	
				RAZEM	86,400
2.1. 6.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne 24,0*0,25*3	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
2.1. 6.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (24,0+1,2*2)*(0,15)*3	m m	 11,880	
				RAZEM	11,880
2.1. 6.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (24,0+1,2*2)*(0,15)*3	m ² m ²	 11,880	
				RAZEM	11,880
2.1. 6.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (24,0+1,2*2)*(0,15)*3	m ² m ²	 11,880	
				RAZEM	11,880
2.1. 6.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (24,0+1,2*2)*(0,15)*3	m ² m ²	 11,880	
				RAZEM	11,880
2.1.7		Wymiana 1 szt na poziomie +4,90 o wymiarach 12,0 x 1,20			
2.1. 7.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 12,0*1,2	m ² m ²	 14,400	
				RAZEM	14,400
2.1. 7.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 12,0*1,2	m ² m ²	 14,400	
				RAZEM	14,400
2.1. 7.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (12,0/1,2)	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
2.1. 7.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (124,0*2/1,2)	szt. szt.	 206,667	
				RAZEM	206,667
2.1. 7.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (12,0*16)	kg kg	 192,000	
				RAZEM	192,000
2.1. 7.6	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku (0,25)*12,0	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
2.1. 7.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 12,0*1,2*0,07	m ³ m ³	 1,008	
				RAZEM	1,008
2.1. 7.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 12,0m x 1,2m, symetryczny podział okna na 12 kwater tj. 1 w pionie i 12 w poziomie z czego 8 kwater to stałe szklenie i 4 uchylno-rozwieralne, $U < 1,0 W/(m^2 \cdot K)$ 12,0*1,2	m ² m ²	 14,400	
				RAZEM	14,400
2.1. 7.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 12,0*0,25	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
2.1. 7.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (12,0+1,2)*2*(0,15)	m m	 3,960	
				RAZEM	3,960
2.1. 7.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (12,0+1,2)*2*(0,15)	m ² m ²	 3,960	
				RAZEM	3,960
2.1. 7.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (12,0+1,2)*2*(0,15)	m ² m ²	 3,960	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1. 7.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (12,0+1,2)*2*(0,15)	m ² m ²	RAZEM 3,960	3,960
2.1.8		Wymiana 1 szt na poziomie +1,20 o wymiarach 13,0 x 1,20			
2.1. 8.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 13,0*1,2	m ² m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
2.1. 8.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 13,0*1,2	m ² m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
2.1. 8.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (13,0/1,2)	szt. szt.	10,833	
				RAZEM	10,833
2.1. 8.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (13,0*2/1,2)	szt. szt.	21,667	
				RAZEM	21,667
2.1. 8.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (13,0*16)	kg kg	208,000	
				RAZEM	208,000
2.1. 8.6	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku (0,25)*13,0	m ² m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
2.1. 8.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 13,0*1,2*0,07	m ³ m ³	1,092	
				RAZEM	1,092
2.1. 8.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, okna 13,0m x 1,2m, symetryczny podział okna na 13 kwater tj. 1 w pionie i 13 w poziomie z czego 9 kwater to stałe szklenie i 4 uchylno-rozwiernalne, U<1,0W/(m ² *K) 13,0*1,2	m ² m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
2.1. 8.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 13,0*0,25	m ² m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
2.1. 8.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (13,0+1,2*2)*(0,15)	m m	2,310	
				RAZEM	2,310
2.1. 8.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (13,0+1,2*2)*(0,15)	m ² m ²	2,310	
				RAZEM	2,310
2.1. 8.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (13,0+1,2*2)*(0,15)	m ² m ²	2,310	
				RAZEM	2,310
2.1. 8.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (13,0+1,2*2)*(0,15)	m ² m ²	2,310	
				RAZEM	2,310
2.1.9		Wymiana 10szt na poziomie +4,90, +8,40 o wymiarach 0,85x0,55			
2.1. 9.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 0,85*0,55*10	m ² m ²	4,675	
				RAZEM	4,675
2.1. 9.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 0,85*0,55*10	m ² m ²	4,675	
				RAZEM	4,675
2.1. 9.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 10*4	szt. szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
2.1. 9.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm 10*2	szt. szt.	20,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1. 9.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji 10*10	kg kg	RAZEM 100,000	20,000 100,000
2.1. 9.6	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku (0,25)*0,85*10	m ² m ²	RAZEM 2,125	2,125
2.1. 9.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 0,85*0,55*0,07*10	m ³ m ³	RAZEM 0,327	0,327
2.1. 9.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. 2, profil 5 komorowy, okna 0,85m x 0,55m, UR, U<1,0W/(m ² *K) 0,85*0,55*10	m ² m ²	RAZEM 4,675	4,675
2.1. 9.9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (30cm)- parapety zewnętrzne 0,85*0,35*10	m ² m ²	RAZEM 2,975	2,975
2.1. 9.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (0,85+0,55)*2*(0,15)*10	m m	RAZEM 4,200	4,200
2.1. 9.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (0,85+0,55)*2*(0,15)*10	m ² m ²	RAZEM 4,200	4,200
2.1. 9.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (0,85+0,55)*2*(0,15)*10	m ² m ²	RAZEM 4,200	4,200
2.1. 9.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (0,85+0,55)*2*(0,15)*10	m ² m ²	RAZEM 4,200	4,200
2.1. 10		Wymiana 1szt na poziomie +1,20 o wymiarach 7,00 x 1,20			
2.1. 10.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 7,0*1,2	m ² m ²	8,400	8,400
2.1. 10.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 7,0*1,2	m ² m ²	RAZEM 8,400	8,400
2.1. 10.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (7,0/1,2)	szt. szt.	5,833	5,833
2.1. 10.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (7,00/1,2)	szt. szt.	5,833	5,833
2.1. 10.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (7,00*10)	kg kg	RAZEM 70,000	70,000
2.1. 10.6	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku (0,25)*7,00	m ² m ²	RAZEM 1,750	1,750
2.1. 10.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 7,00*1,2*0,07	m ³ m ³	RAZEM 0,588	0,588
2.1. 10.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, okna 7,00m x 1,2m, symetryczny podział okna na 7 kwater tj. 1 w pionie i 7 w poziomie z czego 5 kwater to stałe szklenie i 2 uchylno-rozwieralne, U<1,0W/(m ² *K) 7,00*1,2	m ² m ²	RAZEM 8,400	8,400
2.1. 10.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,00*0,25	m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
2.1. 10. 10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(7,00+1,2)*2*(0,15)	m	2,460	
				RAZEM	2,460
2.1. 10. 11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		(7,00+1,2)*2*(0,15)	m ²	2,460	
				RAZEM	2,460
2.1. 10. 12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(7,00+1,2)*2*(0,15)	m ²	2,460	
				RAZEM	2,460
2.1. 10. 13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(7,00+1,2)*2*(0,15)	m ²	2,460	
				RAZEM	2,460
3		Zadanie III			
3.1		Budynek Kordylewskiego			
3.1.1		Wstawienie 2szt okien w sali 219			
3.1. 1.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.1. 1.2	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien stałych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2, kolor biały, u<1,0W/(m2*K)	m ²		
		0,9*0,6*2	m ²	1,080	
				RAZEM	1,080
3.1. 1.3	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych - listwy wykończeniowe	m		
		(0,9+0,6)*4*2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
3.1. 1.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		0,9*0,6*0,07*2	m ³	0,076	
				RAZEM	0,076
3.1. 1.5		Oплата за складование груза	m ³		
		0,076*2	m ³	0,152	
				RAZEM	0,152