

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim	szt.		
d.1	1138-05	na uchwytach klejonych	szt.	500,00	
		500		RAZEM	500,00
2	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta	m		
d.1	1140-05	mocowanych na dachu płaskim	m	500,00	
		500		RAZEM	500,00
3	KNR-W 4-02	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; śred-	szt.		
d.1	40210-01	nica otworu ssącego do 200 mm	szt.	20,00	
		20		RAZEM	20,00
4	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04	0,5*0,5*1+1,4*0,5*1+1,3*0,65*4+0,8*0,5*61+0,8*0,8*2	m ²	30,01	
				RAZEM	30,01
5	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0350-01	(0,4*0,4*1+1,23*0,4*1+1,09*0,53*4+0,68*0,4*61+0,7*0,7*1)*0,2	m ³	4,01	
				RAZEM	4,01
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do	m		
d.1	0702-07	15 cm	m	152,38	
		(0,4+0,4)*2+(1,23+0,4)*2+(1,09+0,53)*2*4+(0,68+0,4)*2*61+(0,7+0,7)*2*1		RAZEM	152,38
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1	0108-13	cegłanych na odległość 10 km	m ³	4,01	
	0108-16	<ścianki kominów>(0,4*0,4*1+1,23*0,4*1+1,09*0,53*4+0,68*0,4*61+0,7*0,7*1)*0,2	m ³	0,69	
		<tynk kominów>((0,4+0,4)*2+(1,23+0,4)*2+(1,09+0,53)*2*4+(0,68+0,4)*2*61+(0,7+0,7)*2*1)*0,15*0,03	m ³	1,93	
		<czapki betonowe 80%>30,1*0,08*0,8	m ³		
				RAZEM	6,63
2		Roboty budowlane			
8	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
d.2	0310-01	(0,4*0,4*1+1,23*0,4*1+1,09*0,53*4+0,68*0,4*61+0,7*0,7*1)*0,3	m ³	6,01	
				RAZEM	6,01
9	KNR 2-02	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.2	0219-05	0,5*0,5*1+1,4*0,5*1+1,3*0,65*4+0,8*0,5*61+0,8*0,8*2	m ²	30,01	
				RAZEM	30,01
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-	t		
d.2	0290-01	kie o śr. do 7 mm	t	0,13	
		30,01*20*0,22*0,001		RAZEM	0,13
11	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ścianach	m ²		
d.2	0101-01	((0,4+0,4)*2+(1,23+0,4)*2+(1,09+0,53)*2*4+(0,68+0,4)*2*61+(0,7+0,7)*2*1)*0,3	m ²	45,71	
				RAZEM	45,71
12	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.2	0101-06	((0,4+0,4)*2+(1,23+0,4)*2+(1,09+0,53)*2*4+(0,68+0,4)*2*61+(0,7+0,7)*2*1)*0,3	m ²	45,71	
				RAZEM	45,71
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.2	202 0541-02	cm	m ²	51,41	
		< czapki>0,7*0,7*1+1,6*0,7*1+1,5*0,85*4+1,0*0,7*61+1,0*1,0*2	m ²	60,95	
		<ścianki>((0,4+0,4)*2+(1,23+0,4)*2+(1,09+0,53)*2*4+(0,68+0,4)*2*61+(0,7+0,7)*2*1)*0,4	m ²		
				RAZEM	112,36
14	KNR 2-02	Montaż nasad kominowych	szt.		
d.2	1215-01	145	szt.	145,00	
				RAZEM	145,00
15	KNR 2-17	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssą-	szt.		
d.2	0208-01	cego do 200 mm (masa do 25 kg)- założono nowe w 50%	szt.	20,00	
		20		RAZEM	20,00
16	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 8 mm na dachu płas-	m		
d.2	0604-03	kim pokrytym papą na betonie	m	500,00	
		500		RAZEM	500,00