

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Starz graniczna			
1.1		A. Utylizacja wyposażenia			
1		Wywóz i utylizacja mebli, około 100szt	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian płytami wełny mineralnej	m ²		
d.1.1	0426-04	<pomieszczenie 23>5,0*3,2*2	m ²	32,00	
				RAZEM	32,00
1.2		B. Instalacja elektryczna			
1.21		B.1 Modernizacja tablicy TP-0			
3	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
d.1.1	0407-01				
21		35	szt	35,00	
				RAZEM	35,00
4	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy	szt		
d.1.1	0407-04				
21		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
5	KNR 5-14	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 30 A - 3 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego	szt.		
d.1.1	0504-09				
21		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.22		B.2 Ciągi kablowe			
6	KNNR 5 0209-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- instalacja gniazd i ogrzewania	m		
d.1.1	01				
22		(21,0*(22+11)+10,0*(16+8))+(33+24)*24	m	2301,00	
				RAZEM	2301,00
7	KNNR 5 0209-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- instalacja oświetlenia	m		
d.1.1	01				
22		(21,0*(22+11)+10,0*(16+8))+(33+24)*24	m	2301,00	
				RAZEM	2301,00
1.23		B.3 Korytka kablowe			
8	KNNR 5 1105-	Korytka kablowe siateczkowe o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
d.1.1	08				
23		5,3*2	m	10,60	
				RAZEM	10,60
9	E-0508 0800-	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 230x60	m		
d.1.1	04				
23		5,3+7,0+2,5+2,5+7,3	m	24,60	
				RAZEM	24,60
10	E-0508 0800-	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły- dzielone 100x60	m		
d.1.1	04				
23		54,5+3,7*14+73,0+6,5*21	m	315,80	
				RAZEM	315,80
1.24		B.4 Obwody elektryczne w pomieszczeniach			
11	KNNR 5 0209-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- instalacja gniazd i ogrzewania	m		
d.1.1	01				
24		22*(2,5+6,0*2)+(2,5+5,0*2)*16+(2,5+3)*38	m	728,00	
				RAZEM	728,00
12	KNNR 5 0209-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- instalacja oświetlenia	m		
d.1.1	01				
24		22*(7,5+2)*2+(16*5,5+2)*2	m	598,00	
				RAZEM	598,00
13	KNNR 5 0306-	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1.1	03				
24		38	szt.	38,00	
				RAZEM	38,00
14	KNNR 5 0308-	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.1.1	03				
24		38*4	szt.	152,00	
				RAZEM	152,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 5 0502-	Oprawy LED - światło 500lx w miejscu pracy	kpl.		
d.1. 03					
24		80	kpl.	80,00	
				RAZEM	80,00
16	KNR 0-31	Grzejniki stalowe panelowe elektryczne	szt.		
d.1. 0205-01					
24		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
17	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
d.1. 1117-01					
24		315	m	315,00	
				RAZEM	315,00
18	KNR-W 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.1. 1124-02					
24		35	szt.	35,00	
				RAZEM	35,00
19	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0	szt.		
d.1. 1122-07					
24		35*2	szt.	70,00	
				RAZEM	70,00
20	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.1. 1134-01					
24		87	kpl.	87,00	
				RAZEM	87,00
1.25		B.5 Instalacja CCTV			
21	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU, wideorejestратор	szt.		
d.1. 0501-03					
25		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
d.1. 0501-01					
25		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
23	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
d.1. 0501-02					
25		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR 5-08	Przewody kabelkowe instalacji telewizji	m		
d.1. 0212-01					
25		(62+10*2+4*6)*2	m	212,00	
				RAZEM	212,00
25	KNR AL-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
d.1. 0506-01					
25		11	linia	11,00	
				RAZEM	11,00
1.26		B.6 Kontrola dostępu			
26	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - centrala kontroli dostępu	szt.		
d.1. 0301-01		+ 60 kavit			
26		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt.		
d.1. 0304-04					
26		6	szt.	6	
				RAZEM	6
28	KNNR 5 0409-	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej videofonu - tablica przyzywowa	szt.		
d.1. 01					
26		4	szt.	4	
				RAZEM	4
29	KNNR 5 0409-	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej videofonu - aparat odbiorczy	szt.		
d.1. 02					
26		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNNR 5 0209- d.1. 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
26		(62+10*2+4 *6)*2	m	212,00	
				RAZEM	212,00
31	KNR AL-01 d.1. 0306-03	Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali	szt.		
26		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.27		B.7 Instalacja alarmowa			
32	KNR AL-01 d.1. 0101-03	Montaż kompaktowej centrali alarmowej	szt.		
27		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR AL-01 d.1. 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa	szt.		
27		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
34	KNR AL-01 d.1. 0202-03	Montaż czujki stłuczenia szkła - (klejona) aktywna	szt.		
27		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
35	KNR AL-01 d.1. 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
27		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
36	KNNR 5 0209- d.1. 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
27		(62+10*2+4 *6)*2	m	212,00	
				RAZEM	212,00
37	KNR AL-01 d.1. 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt.		
27		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.28		B.8 Montaż przycisku antynapadowego w pom. 2 i pom. 3			
38	KNR AL-01 d.1. 0204-01	Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk	szt.		
28		2	szt.	2	
				RAZEM	2
1.29		B.9 Utylizacja odpadów			
39		Koszt wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1. 29		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		C Instalacje wodno-kanalizacyjne			
1.31		C.1 Instalacja w pomieszczeniu 24			
40	KNR AT-17 d.1. 0108-03	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m ²		
31		<pom. 24>18*2*0,07	m ²	2,52	
				RAZEM	2,52
41	KNR 0-13 d.1. 0126-01	Rurociągi z rur pex (do wody) o śr. zewn. 20 mm	m		
31		<pom. 24>18*2	m	36,00	
				RAZEM	36,00
42	KNR-W 2-15 d.1. 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
31		<pom. 24>4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
43	KNR-W 2-15 d.1. 0132-02	Zawory przeletowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
31		<pom. 24>2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR-W 2-15 d.1. 0127-01 31	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,00
		1			
		<pom. 24>36	m	36,00	
				RAZEM	36,00
45	KNR-W 2-15 d.1. 0137-01 31	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		<pom. 24>4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
46	KNR-W 2-15 d.1. 0229-04 31	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		<pom. 24>31	szt.	31,00	
				RAZEM	31,00
47	KNR-W 2-15 d.1. 0211-06 31	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		<pom. 24>31	podej.	31,00	
				RAZEM	31,00
1.32		C.2 Dostarczenie i wykonanie studni kanalizacyjnej			
48	KNR-W 2-15 d.1. 0203-03 32	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		<pom. 24>10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
49	KNR 2-18 d.1. 0613-01 32	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
		<pom. 24>1	stud.	1,00	
				RAZEM	1,00
50	KNR 2-18 d.1. 0613-02 32	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	[0.5 m] stud.		
		<pom. 24>-2	[0.5 m] stud.	-2,00	
				RAZEM	-2,00
51	KNR-W 2-01 d.1. 0212-02 32	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		<pom. 24>2,0*2,0*2,0+2,0*1,0*1,0	m ³	10,00	
				RAZEM	10,00
52	KNR-W 2-01 d.1. 0222-01 32	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		<pom. 24>2,0*2,0*2,0+2,0*1,0*1,0	m ³	10,00	
				RAZEM	10,00
1.4		D Klimatyzacja			
1.41		D.1 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu 28			
53	KNR 7-24 d.1. 0130-01 41	Demontaż klimatyzatorów w pomieszczeniach wraz z instalacją	szt.		
		<pomieszczenia 23,24,25>3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
54	KNR AT-17 d.1. 0101-01 z.sz. 41 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu	cm		
		2	cm	2,00	
				RAZEM	2,00
55	KNR 5 1105- d.1. 07 41	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
56	KNR 7-24 d.1. 0235-02 41	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm	kg		
		14	kg	14,00	
				RAZEM	14,00
57	KNR 7-24 d.1. 0130-01 41	Urządzenie klimatyzacyjne w pomieszczeniu 28 o mocy 3,5kW	szt.		
		<pomieszczenie 28>1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.1. 0514-04 41	KNR 7-24	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 3.5 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.1. 0516-04 41	KNR 7-24	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 3.5 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5		E Posadzki i wykładziny dywanowe			
1.51		E.1 Wymiana wykładzin oraz czyszczenie płytek			
60 d.1. 0818-05 51	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		<pomieszczenia od 1 do 33> 14,56+14,56+10,89+8,64+22,20+44,0+45,60+32,77+47,88+22,00+16,00+5,70+19,25+15,0+17,36+44,84+45,60+20,24+15,90+4,10+19,00+15,00+15,00+15,00+15,00+14,60+15,00+15,00+14,30+15,00+15,00+15,00+30,00+15,00+15,00	m ²	709,99	
				RAZEM	709,99
61 d.1. 1132-01 1132-02	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm	m ²		
		<pomieszczenia od 1 do 33> 14,56+14,56+10,89+8,64+22,20+44,0+45,60+32,77+47,88+22,00+16,00+5,70+19,25+15,0+17,36+44,84+45,60+20,24+15,90+4,10+19,00+15,00+15,00+15,00+15,00+14,60+15,00+15,00+14,30+15,00+15,00+15,00+30,00+15,00+15,00	m ²	709,99	
				RAZEM	709,99
62 d.1. 1123-01 51	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych do pomieszczeń biurowych zgdnie z wytycznymi OPZ wraz cokolikami	m ²		
		<pomieszczenia od 1 do 33> 14,56+14,56+10,89+8,64+22,20+44,0+45,60+32,77+47,88+22,00+16,00+5,70+19,25+15,0+17,36+44,84+45,60+20,24+15,90+4,10+19,00+15,00+15,00+15,00+15,00+14,60+15,00+15,00+14,30+15,00+15,00+15,00+30,00+15,00+15,00	m ²	709,99	
		<cokoliki wysokości 10cm > 822,19*0,10	m ²	82,22	
				RAZEM	792,21
63 d.1. 0509-03 51	KNR BC-02	Dodatek za czyszczenie płytek nieglazurowanych	m ²		
		<korytarz + toalety obok pom. 20> 2,9*5,5+1,9*60,5+2,9*2,8	m ²	139,02	
				RAZEM	139,02
64 d.1. 0108-09 0108-51 10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		709,99*0,02	m ³	14,20	
				RAZEM	14,20
65 d.1. 51		Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	t		
		14,2*2,0	t	28,40	
				RAZEM	28,40
1.6		F Ściany			
1.61		E 1 Podział pomieszczeń 15, 16, 22			
66 d.1. 0427-06 61	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych GK	m ²		
		<pom. 14-15>(7,30)*3,2	m ²	23,36	
				RAZEM	23,36
67 d.1. 0108-03 61	KNR AT-17	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m ²		
		7,3*2*0,07	m ²	1,02	
				RAZEM	1,02
68 d.1. 0120-02 0120-61 09	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
		(7,3)*3,2	m ²	23,36	
				RAZEM	23,36
69 d.1. 0802-02 61	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
		23,36*2	m ²	46,72	
				RAZEM	46,72
70 d.1. 2010-06 61	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom. 15a-15, 16-16a>(7,30*2)*3,2	m ²	46,72	
		<pom. 22-22a>(5,30)*3,2	m ²	16,96	
				RAZEM	63,68
71	KNR 4-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK z wstawieniem	m		
d.1.	0405-01	profilu ościeżnicowego			
61		3*5	m	15,00	
				RAZEM	15,00
1.62		E.2 Powiększenie pomieszczenia 13 i 14			
72	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych GK	m ²		
d.1.	0427-06				
62		<pln. strona -ścianki 14-16>(6,0+2,0)*3,2	m ²	25,60	
				RAZEM	25,60
73	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych	m ²		
d.1.	2010-06	pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101			
62		<pln. strona -ścianki oś 13,14>(6,0+2,0)*3,2	m ²	25,60	
				RAZEM	25,60
74	KNR 0-14	Zabudowa otworów drzwiowych GK	m ²		
d.1.	2011-04				
62		<otwór oś15-14, 13-14, 12-13>1,0*2,0*3	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
1.63		F.3 Otwory z korytarza do pom. 32 i 30			
75	KNR 4-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK z wstawieniem	m		
d.1.	0405-01	profilu ościeżnicowego			
63		2*5	m	10,00	
				RAZEM	10,00
76	KNR 0-14	Zabudowa otworów drzwiowych GK	m ²		
d.1.	2011-04				
63		<pom. 30-31, 31-32>1,0*2,0+1,5*3,2	m ²	6,80	
				RAZEM	6,80
1.64		F.4 Połączenie pomieszczeń 10 i 11			
77	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych GK	m ²		
d.1.	0427-06				
64		<pln. strona -ścianki pom. 10-11>(2,0+3,5)*3,2	m ²	17,60	
				RAZEM	17,60
78	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych	m ²		
d.1.	2010-06	pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101			
64		<pln. strona -ścianki oś 17-18>(2,00)*3,2	m ²	6,40	
				RAZEM	6,40
1.65		F.5 Powiększenie pomieszczenia 7			
79	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych GK	m ²		
d.1.	0427-06				
65		<pln. strona -ścianki pom. 7>(6,0)*3,2	m ²	19,20	
				RAZEM	19,20
80	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych	m ²		
d.1.	2010-06	pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101			
65		<pln. strona -ścianki pom. 7>(7,3+6,0)*3,2	m ²	42,56	
				RAZEM	42,56
81	KNR 4-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK z wstawieniem	m		
d.1.	0405-01	profilu ościeżnicowego			
65		2*5	m	10,00	
				RAZEM	10,00
82	KNR 0-14	Zabudowa otworów drzwiowych GK	m ²		
d.1.	2011-04				
65		<otwór pom. 6-7>1,0*2,0	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
1.66		F.6 Zmniejszenie pomieszczenia T1			
83	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych GK	m ²		
d.1.	0427-06				
66		6,0*3,2*2	m ²	38,40	
				RAZEM	38,40
84	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1.	0120-02 0120-66 09				
		(2,3+3,3)*3,2	m ²	17,92	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR AT-17	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m ²	RAZEM	17,92
d.1. 0108-03					
66		(2,3+3,3)*2*0,07	m ²	0,78	
				RAZEM	0,78
86	KNR K-30	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm	m		
d.1. 0107-01					
66		1,2	m	1,20	
				RAZEM	1,20
87	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
d.1. 0802-02					
66		17,92*2	m ²	35,84	
				RAZEM	35,84
1.67		F.7 Zmniejszenie pomieszczenia 1			
88	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1. 0120-02 0120-67 09					
		(4,0+0,9)*3,2	m ²	15,68	
				RAZEM	15,68
89	KNR AT-17	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m ²		
d.1. 0108-03					
67		(4,0+0,9)*2*0,07	m ²	0,69	
				RAZEM	0,69
90	KNR K-30	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm	m		
d.1. 0107-01					
67		1,2	m	1,20	
				RAZEM	1,20
91	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
d.1. 0802-02					
67		15,68*2	m ²	31,36	
				RAZEM	31,36
1.68		F.8 Zmniejszenie pomieszczenia 3			
92	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych GK	m ²		
d.1. 0427-06					
68		(7,44+3,0)*3,2	m ²	33,41	
				RAZEM	33,41
93	KNR AT-17	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m ²		
d.1. 0108-03					
68		(7,44+2,88+3,78)*2*0,07	m ²	1,97	
				RAZEM	1,97
94	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1. 0120-02 0120-68 09					
		(7,44+2,88+3,78)*3,2	m ²	45,12	
				RAZEM	45,12
95	KNR K-30	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm	m		
d.1. 0107-01					
68		1,2	m	1,20	
				RAZEM	1,20
96	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
d.1. 0802-02					
68		45,12*2	m ²	90,24	
				RAZEM	90,24
1.69		F.9 Wykonanie wnęki w pomieszczeniu 2			
97	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1. 0120-02 0120-69 09					
		(1,5+2,0)*3,2	m ²	11,20	
				RAZEM	11,20
98	KNR AT-17	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m ²		
d.1. 0108-03					
69		(1,5+2,0)*2*0,07	m ²	0,49	
				RAZEM	0,49
99	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
d.1. 0802-02					
69					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,2*2	m ²	22,40	
				RAZEM	22,40
1.		F.10 Połączenie pomieszczenia 33 z WC			
610					
100	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych GK	m ²		
d.1.	0427-06				
610		5,34*3,2	m ²	17,09	
				RAZEM	17,09
101	KNR 4-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK z wstawieniem profilu ościeżnicowego	m		
d.1.	0405-01				
610		3*5	m	15,00	
				RAZEM	15,00
102	KNR 0-14	Zabudowa otworów drzwiowych GK	m ²		
d.1.	2011-04				
610		1,0*2,0*2	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
1.		F.11 Demontaż ścianki oraz zamurowanie otworu ścianką gr. 12			
611					
103	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych GK	m ²		
d.1.	0427-06				
611		1,2*2,1	m ²	2,52	
				RAZEM	2,52
104	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0303-02				
611		1,5*2,1	m ²	3,15	
				RAZEM	3,15
105	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	0802-02				
611		3,15*2	m ²	6,30	
				RAZEM	6,30
1.		F.12 Wykonanie otworu okiennego pod montaż okna pocztowego			
612					
106	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1.	0329-02				
612		0,9*1,1	m ²	0,99	
				RAZEM	0,99
107	KNR K-30	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm	m		
d.1.	0107-01				
612		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
1.		F.13 Likwidacja ścianki GK 2,2*2,0 i wykonanie ściany murowanej			
613					
108	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych GK	m ²		
d.1.	0427-06				
613		2,2*2,0	m ²	4,40	
				RAZEM	4,40
109	KNR AT-17	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m ²		
d.1.	0108-03				
613		2,2*2*0,07	m ²	0,31	
				RAZEM	0,31
110	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1.	0120-02 0120-				
613 09		2,2*2,0	m ²	4,40	
				RAZEM	4,40
111	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	0802-02				
613		4,4*2	m ²	8,80	
				RAZEM	8,80
1.		F.14 Demontaż ścianki GK w osi 22-23 i zastąpienie jej ścianą murowaną			
614					
112	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych GK	m ²		
d.1.	0427-06				
614		(7,44*2+3,7+2,9+6,0)*3,2	m ²	87,94	
				RAZEM	87,94

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.1. 614	KNR AT-17 0108-03	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m ²		
		(7,44*3+3,7+2,9+6,0)*0,07*2	m ²	4,89	
				RAZEM	4,89
114 d.1. 614 09	KNR 2-02 0120-02 0120-	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
		(7,44*3+3,7+2,9+6,0)*3,2	m ²	111,74	
				RAZEM	111,74
115 d.1. 614	KNR-W 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
		111,74*2	m ²	223,48	
				RAZEM	223,48
1. 615		F.15 Wykonanie szczelnej zabudowy koryt na klatce schodowej			
116 d.1. 615 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	KNR 0-14 2011-10 KNR	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m ²		
		3,0*(0,5+0,5)*2	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
1. 616		F.16 Wywóz i utylizacja gruzu			
117 d.1. 616 10	KNR 4-01 0108-09 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		285,95*0,15+32,0*0,1+14*2,0*1,0*0,15+2,5+180,16/3,2*0,1*0,15	m ³	53,64	
				RAZEM	53,64
118 d.1. 616		Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	t		
		53,64*2	t	107,28	
				RAZEM	107,28
1.7		G Stalarka drzwiowa			
1.71		G. 1 Wymiana drzwi od strony zachodniej			
119 d.1. 71	KNR 4-01 0354-08	Wycucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,15	
				RAZEM	3,15
120 d.1. 71	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne EIS30, o powierzchni ponad 2 m ² , 1,5 x 2,1 wyposażone w zamek certyfikowany klasy C, drzwi z możliwością zdalnego otwierania - zwora elektromagnetyczna, dwukierunkowa kontrola dostępu <drzwi od strony zachodniej>1,2*2,1	m ²		
			m ²	2,52	
				RAZEM	2,52
121 d.1. 71	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,3*2,1	m ²	0,63	
				RAZEM	0,63
122 d.1. 71	KNR-W 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
		0,3*2,1*2	m ²	1,26	
				RAZEM	1,26
1.72		G.2 Wykonanie otworu i montaż drzwi do pom. 15a			
123 d.1. 72	KNR 4-01 0405-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK z wstawieniem profilu ościeżnicowego	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
124 d.1. 72	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² , 1,0 x 2,1 o wytrzymałości włamaniowej klasy C, posiadające certyfikat IMP, wyposażone w dwa zamki kluczowe klasy C lub jeden zamek szyfrowo-kluczowy klasy B- zwora elektromagnetyczna, dwukierunkowa kontrola dostępu <drzwi do pomieszczenia 15a>1,0*2,1	m ²		
			m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
1.73		G.3 Wykonanie otworu i montaż drzwi do pomieszczenia 16a			
125 d.1. 73	KNR 4-01 0405-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK z wstawieniem profilu ościeżnicowego	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
126	KNR AT-02 d.1. 2059-03 73	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone regulowane	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
127	KNR 13-12 d.1. 0902-02 73	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, drewniane lite grubości 35mm	m ²		
		0,9*2,1	m ²	1,89	
				RAZEM	1,89
128	KNR AT-02 d.1. 2059-03 73	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone regulowane	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.74		G.4 Wymiana drzwi do pomieszczeń 15-20, 22a			
129	KNR 4-01 d.1. 0354-07 74	Wycucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
130	KNR 4-01 d.1. 0405-01 74	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK z wstawieniem profilu ościeżnicowego	m		
		9*5	m	45,00	
				RAZEM	45,00
131	KNR AT-02 d.1. 2059-03 74	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone regulowane	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
132	KNR 13-12 d.1. 0902-02 74	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, drewniane lite grubości 35mm	m ²		
		0,9*2,1*9	m ²	17,01	
				RAZEM	17,01
1.75		G.5 Wykonanie otworu i montaż drzwi do pomieszczeń 21,22			
133	KNR 4-01 d.1. 0405-01 75	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK z wstawieniem profilu ościeżnicowego	m		
		2*5	m	10,00	
				RAZEM	10,00
134	KNR 4-01 d.1. 0313-03 75	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
		<otwór z pomieszczenia 22> 1,2*0,25*0,25	m ³	0,08	
				RAZEM	0,08
135	KNR AT-02 d.1. 2059-03 75	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone regulowane	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
136	KNR 13-12 d.1. 0902-02 75	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, drewniane lite grubości 35mm, bolce antywyważeniowe, wkładka kl. C	m ²		
		0,9*2,1*2	m ²	3,78	
				RAZEM	3,78
1.76		G.6 Modernizacja drzwi do WC i T2			
137	KNR 4-01 d.1. 1210-10 z.sz. 76 4.5.4. 9914-02	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła - jasny szary	m ²		
		1,0*0,9*2*2	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
138	KNR 4-01 d.1. 1210-10 z.sz. 76 4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami- jasny szary	m ²		
		1,0*0,9*2*2	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
139	KNR 4-01 d.1. 0919-20 76	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.77		G.7 Dostarczenie i montaż drzwi na korytarzu pomiędzy osi 14 i 15			
140	KNR 0-19 d.1. 0931-08 77	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe (120+40)*2,20 EIS 30, wyposażone w zamek certyfikowany klasy C, drzwi z możliwością zdalnego otwierania - zwora elektromagnetyczna, dwukierunkowa kontrola dostępu	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<drzwi w korytarzu przy pomieszczeniu 15 >1,2*2,20	m ²	2,64	
				RAZEM	2,64
141	KNR 2-02 d.1. 0120-02 0120- 77 09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 2,0*3,2-1,2*2,2	m ² m ²	 3,76	 3,76
				RAZEM	3,76
142	KNR AT-17 d.1. 0108-03 77	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową 2,0*2*0,07	m ² m ²	 0,28	 0,28
				RAZEM	0,28
143	KNR-W 2-02 d.1. 0802-02 77	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 3,76*2	m ² m ²	 7,52	 7,52
				RAZEM	7,52
1.8		H Stalarka drzwiowa - od strony wsch., do pom. T1-23, 33, oraz do nieczynnej klatki			
1.81		H.8 wymiana drzwi wejściowych od strony wschodniej			
144	KNR 4-01 d.1. 0354-08 81	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 <drzwi wejściowe>1,7*2,7	m ² m ²	 4,59	 4,59
				RAZEM	4,59
145	KNR 0-19 d.1. 0931-08 81	Drzwi stalowe przeszklone dwuskrzydłowe (120+40)*2,20 EI 30, wyposażone w zamek certyfikowany klasy C, drzwi z możliwością zdalnego otwierania - zwora elektromagnetyczna, dwukierunkowa kontrola dostępu 1,2*2,2	m ² m ²	 2,64	 2,64
				RAZEM	2,64
146	KNR 2-02 d.1. 0120-02 0120- 81 09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 2,0*3,2-1,2*2,2	m ² m ²	 3,76	 3,76
				RAZEM	3,76
147	KNR AT-17 d.1. 0108-03 81	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową 2,0*2*0,07	m ² m ²	 0,28	 0,28
				RAZEM	0,28
148	KNR-W 2-02 d.1. 0802-02 81	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 3,76*2	m ² m ²	 7,52	 7,52
				RAZEM	7,52
1.82		H.9 Montaż drzwi do pom. T1			
149	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 82	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2, 1,0 x 2,1 o wytrzymałości włamaniowej klasy C, posiadające certyfikat IMP, wyposażone w dwa zamki kluczowe klasy C lub jeden zamek szyfrowo-kluczowy klasy B- zwora elektromagnetyczna, dwukierunkowa kontrola dostępu <drzwi do pomieszczenia T1>0,9*2,1	m ² m ²	 1,89	 1,89
				RAZEM	1,89
1.83		H.10 Drzwi do pom. nr 1			
150	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 83	Drzwi wzmocnione płytą pełne o powierzchni ponad 2 m2, 0,9x 2,1 0,9*2,1	m ² m ²	 1,89	 1,89
				RAZEM	1,89
1.84		H.11 Drzwi do pom. 2			
151	KNR 4-01 d.1. 0354-07 84	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 0,9*2,1	szt. szt.	 1,89	 1,89
				RAZEM	1,89
152	KNR 4-01 d.1. 0329-03 84	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,2*2,2*0,25	m ³ m ³	 0,11	 0,11
				RAZEM	0,11
153	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 84	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2, 1,0 x 2,1 wyposażone w dwa zamki, jeden zamek przynajmniej klasy C, <drzwi do pomieszczenia 2>0,9*2,1	m ² m ²	 1,89	 1,89
				RAZEM	1,89
1.85		H.12 Wymiana drzwi do pomieszczenia nr 3			
154	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 85	Drzwi stalowe pełne o odporności na włamanie w klasie 3 lub klasie RC4	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<drzwi do pomieszczenia 3>0,9*2,1	m ²	1,89	
				RAZEM	1,89
1.86		H.13 wymiana drzwi do pomieszczeń 4, 5, 6, 26, 27, 29, 31			
155	KNR 4-01 d.1. 0354-08 86	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0,9*2,1*7	m ²	13,23	
				RAZEM	13,23
156	KNR 4-01 d.1. 0405-01 86	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK z wstawieniem profilu ościeżnicowego	m		
		7*5	m	35,00	
				RAZEM	35,00
157	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 86	Drzwi wzmocnione płytą pełne o powierzchni ponad 2 m ² , 0,9x 2,1	m ²		
		0,9*2,1*7	m ²	13,23	
				RAZEM	13,23
1.87		H.14 Drzwi do pomieszczenia 8			
158	KNR 4-01 d.1. 0354-08 87	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0,9*2,1	m ²	1,89	
				RAZEM	1,89
159	KNR 4-01 d.1. 0405-01 87	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK z wstawieniem profilu ościeżnicowego	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
160	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 87	Drzwi wzmocnione płytą pełne o powierzchni ponad 2 m ² , 0,9x 2,1, samoza- mykacz	m ²		
		0,9*2,1	m ²	1,89	
				RAZEM	1,89
1.88		H.15 Drzwi wejściowe do pomieszczeń 7, 7a, 9, 10, 12, 13, 14			
161	KNR 4-01 d.1. 0354-08 88	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0,9*2,1*7	m ²	13,23	
				RAZEM	13,23
162	KNR 4-01 d.1. 0405-01 88	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK z wstawieniem profilu ościeżnicowego	m		
		7*5	m	35,00	
				RAZEM	35,00
163	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 88	Drzwi wzmocnione płytą pełne o powierzchni ponad 2 m ² , 0,9x 2,1	m ²		
		0,9*2,1*7	m ²	13,23	
				RAZEM	13,23
1.89		H.16 Wykonanie otworu i montaż drzwi od pom. 30,32			
164	KNR 4-01 d.1. 0405-01 89	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK z wstawieniem profilu ościeżnicowego	m		
		2*5	m	10,00	
				RAZEM	10,00
165	KNR 4-01 d.1. 0313-03 89	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
		<otwór z pomieszczenia 30 i 32>1,2*0,25*0,25*2	m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
166	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 89	Drzwi wzmocnione płytą pełne o powierzchni ponad 2 m ² , 0,9x 2,1	m ²		
		0,9*2,1*2	m ²	3,78	
				RAZEM	3,78
1. 810		H.17 Montaż drzwi do pom. 33, 33a oraz WC			
167	KNR 4-01 d.1. 0354-08 810	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0,9*2,1*3	m ²	5,67	
				RAZEM	5,67
168	KNR 4-01 d.1. 0329-03 810	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0,2*2,2*0,25	m ³	0,11	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169	KNR 4-01 d.1. 0313-03 810	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³	RAZEM	0,11
		<otwór z pomieszczenia toalet> 1,2*0,25*0,25*2	m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
170	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 810	Drzwi wzmocnione płytą pełną o powierzchni ponad 2 m ² , 0,9x 2,1, wyposażone w samozamykacz	m ²		
		0,9*2,1*4	m ²	7,56	
				RAZEM	7,56
1.		H.18 Drzwi do pom. 23,24,25			
811					
171	KNR 4-01 d.1. 0354-08 811	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0,9*2,1*3	m ²	5,67	
				RAZEM	5,67
172	KNR 4-01 d.1. 0405-01 811	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach GK z wstawieniem profilu ościeżnicowego	m		
		3*5	m	15,00	
				RAZEM	15,00
173	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 811	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² , 1,0 x 2,1 wyposażone w dwa zamki, jeden zamek przynajmniej klasy C, bolce antywyważeniowe	m ²		
		0,9*2,1*3	m ²	5,67	
				RAZEM	5,67
1.		H.19 Wymiana drzwi do pom. 28			
812					
174	KNR 4-01 d.1. 0354-08 812	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0,9*2,1	m ²	1,89	
				RAZEM	1,89
175	KNR 4-01 d.1. 0329-03 812	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0,2*2,2*0,25	m ³	0,11	
				RAZEM	0,11
176	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 812	Drzwi stalowe pełne EIS30, o powierzchni ponad 2 m ² , 1,5 x 2,1 wyposażone w zamek certyfikowany klasy C	m ²		
		0,9*2,1	m ²	1,89	
				RAZEM	1,89
1.		H.20 Wymiana drzwi na nieczynną klatkę schodową			
813					
177	KNR 4-01 d.1. 0354-08 813	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		150*2,1	m ²	315,00	
				RAZEM	315,00
178	KNR 2-02 d.1. 0120-02 0120-09 813	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
		0,3*2,1	m ²	0,63	
				RAZEM	0,63
179	KNR-W 2-02 d.1. 0802-02 813	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
		0,63*2	m ²	1,26	
				RAZEM	1,26
180	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 813	Drzwi stalowe pełne EIS30, o powierzchni ponad 2 m ² , 1,5 x 2,1 wyposażone w zamek certyfikowany klasy C	m ²		
		1,2*2,1	m ²	2,52	
				RAZEM	2,52
1.9		I Stolarka drzwiowa - wejście do piwnicy			
1.91		I.21 Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy od strony wschodniej i zachodniej			
181	KNR 4-01 d.1. 0354-08 91	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0,9*2,1*2	m ²	3,78	
				RAZEM	3,78
182	KNR 4-01 d.1. 0329-03 91	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,2*2,2*0,25*2	m ³	0,22	
				RAZEM	0,22
183 d.1. 91	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne EIS30, o powierzchni ponad 2 m2, 1,5 x 2,1	m ²		
		0,9*2,1*2	m ²	3,78	
				RAZEM	3,78
1.10 1. 101		J Stolarka okienna - wyposażenie J.1 Demontaż karniszy, rolet			
184 d.1. 101	KNR-W 2-05 0904-04 z.o.7.	Demontaż żaluzji	m		
		2,4*44	m	105,60	
				RAZEM	105,60
1.102 1. 102		J.2 Montaż żaluzji pionowych			
185 d.1. 102	KNR-W 2-05 0904-04	Montaż żaluzji - vertikali	m		
		(2,4*38)	m	91,20	
				RAZEM	91,20
1.103 1. 103		J.3 Zabezpieczenie okien kratami			
186 d.1. 103	KNR-W 2-02 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach, pręty fi 12 co 15cm usztywnione płaskownikami 45x6, zamykane kłódkami klasy C <pomieszczenia: 1, 2, 3, 15, 15a, 16, 16a, 17, 18a, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25>19*2,4*1,8 <pomieszczenia: 28, WC>2*2,4*0,9	m ² m ² m ²	 82,08 4,32	
				RAZEM	86,40
1.104 1. 104		J.4 Zabezpieczenie okna w pom. 3 siatką			
187 d.1. 104	KNR-W 2-02 1211-03	Siatka stalowa, oczka 10mmx10mm z drutu 2,5mm	m ²		
		<pomieszczenia: 2>2,4*1,8	m ²	4,32	
				RAZEM	4,32
1.105 1. 105		J.5 Okno podawcze do pom. 2			
188 d.1. 105	KNR 0-19 1023-08	Okno podawcze przesuwne PCV, 5 komorowy profil, szklenie szkłem weneckim	m ²		
		<okno do pomieszczenia 2>1,0*0,8	m ²	0,80	
				RAZEM	0,80
1.11 1. 111		K P.poż. instalacje i wyposażenie K.1 Dostarczenie i zamontowanie 2szt, wyłączników p.poż			
189 d.1. 111	KNR 5-08 0402-01	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
190 d.1. 111	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		75+12+15*2	m	117,00	
				RAZEM	117,00
1.112 1. 112		K.2 Dostarczenie i zamontowanie oświetlenia awaryjnego i kierunkowego			
191 d.1. 112	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych LED	kpl.		
		21	kpl.	21,00	
				RAZEM	21,00
192 d.1. 112	KNR 5 0502 04	Oprawy oświetleniowe z modulem awaryjnym - led	kpl.		
		7	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
193 d.1. 112	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		75+12+15*2	m	117,00	
				RAZEM	117,00
1.113 1. 113		K.3 Dostarczenie i montaż gaśnic proszkowych			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
194 d.1. 0404-07 113	KNR 5-08	Montaż gaśnic GP 4x	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
1. 114		K. 4 Dostarczenie 3 szt. skrzynek hydrantowych			
195 d.1. 0130-04 114	KNR 4-02	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
196 d.1. 0142-01 114	KNR-W 2-15	Szafki hydrantowe naścienne kompletne DN25 z węzłem 30mb	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.12		L. Malowanie			
1. 121		L.1 Ściany pomieszczeń			
197 d.1. 1204-08 121	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		<korytarz 35>((63,5+1,90*2+0,8)*2*3,2- 1,0*2,0*38	m ²	359,84	
		<pomieszczenia 1-19>((2,9*3,2+2,3*3,2+72,8*2+7,3*20*2+2,9*2)*3,2-(2,3*1,7*24+0,9*2,0*23*2))	m ²	1295,49	
		<pomieszczenia 20-34, T2>((54,5*2+5,30*17*2+3,14*2 +3,7*2)*3,2- 19*0,9*2,0-2,4*1,7*18)	m ²	861,58	
				RAZEM	2516,91
198 d.1. 2013-01 121	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		<korytarz 35>((63,5+1,90*2+0,8)*2*3,2- 1,0*2,0*38)*0,15	m ²	53,98	
		<pomieszczenia 1-19>((2,9*3,2+2,3*3,2+72,8*2+7,3*20*2+2,9*2)*3,2-(2,3*1,7*24+0,9*2,0*23*2))*0,15	m ²	194,32	
		<pomieszczenia 20-34, T2>((54,5*2+5,30*17*2+3,14*2 +3,7*2)*3,2- 19*0,9*2,0-2,4*1,7*18)*0,15	m ²	129,24	
				RAZEM	377,54
199 d.1. 0102-01 121	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne ścian	m ²		
		<korytarz 35>((63,5+1,90*2+0,8)*2*3,2- 1,0*2,0*38	m ²	359,84	
		<pomieszczenia 1-19>((2,9*3,2+2,3*3,2+72,8*2+7,3*20*2+2,9*2)*3,2-(2,3*1,7*24+0,9*2,0*23*2))	m ²	1295,49	
		<pomieszczenia 20-34, T2>((54,5*2+5,30*17*2+3,14*2 +3,7*2)*3,2- 19*0,9*2,0-2,4*1,7*18)	m ²	861,58	
				RAZEM	2516,91
200 d.1. 1204-02 121	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor 0500N	m ²		
		2516,91	m ²	2516,91	
				RAZEM	2516,91
1. 122		L.2 Parapety			
201 d.1. 1214-02 122	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z parapetów okiennych	m ²		
		43	m ²	43,00	
				RAZEM	43,00
202 d.1. 1207-02 122	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów	m		
		43*2,4	m	103,20	
				RAZEM	103,20
1. 123		L.3 Sufity			
203 d.1. 02 z.o.3.4. 123	KNR 7 0702-	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż- przyjęto	m ²		
		<pomieszczenia T1, 1, 2, 3, 3a>12,0+14,56+14,56+10,89+8,64	m ²	60,65	
				RAZEM	60,65
204 d.1. 1204-08 123	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		<sufity>709,99+11,6+139,02	m ²	860,61	
				RAZEM	860,61

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
205 d.1. 2013-01 123	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 <sufty>(709,99+11,6+139,02)*0,15	m ² m ²	 129,09 RAZEM	 129,09
206 d.1. 1204-01 123	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufty>709,99+11,6+139,02	m ² m ²	 860,61 RAZEM	 860,61
1.13 1. 131		M. Toalety i łazien M.1 Toalety + pomieszczenie socjane			
207 d.1. 0811-07 131	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <toaleta>11,6	m ² m ²	 11,60 RAZEM	 11,60
208 d.1. 0819-15 131	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <toaleta>(5,0+3,0*2)*2*2,0	m ² m ²	 44,00 RAZEM	 44,00
209 d.1. 0101-02 131	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe <toaleta i pomieszczenie 33>(2,1*2+4,3+2,7)*2*2	m ² m ²	 44,80 RAZEM	 44,80
210 d.1. 0201-06 131	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm <toaleta i pomieszczenie 33>(2,1*2+4,3+2,7)*2*2	m ² m ²	 44,80 RAZEM	 44,80
211 d.1. 0108-03 131	KNR AT-17	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową <pom. 33>12*2*0,07	m ² m ²	 1,68 RAZEM	 1,68
212 d.1. 0101-02 131	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe <toaleta przy pom. 33>(6*5,3)	m ² m ²	 31,80 RAZEM	 31,80
213 d.1. 0201-07 131	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm <toaleta przy pom. 33>(6,0*5,3)	m ² m ²	 31,80 RAZEM	 31,80
214 d.1. 0126-01 131	KNR 0-13	Rurociągi z rur pex (do wody) o śr. zewn. 20 mm <pom. 33>12*2+5*2*1,0	m m	 34,00 RAZEM	 34,00
215 d.1. 0116-07 131	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm <pom. 33>15	szt. szt.	 15,00 RAZEM	 15,00
216 d.1. 0137-01 131	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm <pom. 33><pom. 33>2	szt. szt.	 2,00 RAZEM	 2,00
217 d.1. 0115-04 131	KNR 2-15	Baterie natryskowe ściennie o śr. nom. 15 mm <pom. 33>2	szt. szt.	 2,00 RAZEM	 2,00
218 d.1. 0114-02 131	KNR 2-15	Zawory czepalne o śr. nom. 20 mm <pom. 33>1	szt. szt.	 1,00 RAZEM	 1,00
219 d.1. 0230-02 131	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym <pom. 33>3	kpl. kpl.	 3,00 RAZEM	 3,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
220	KNR 4-01 d.1. 0336-01 131	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		3,00
		<pom. 33>6*1,0	m	6,00	
				RAZEM	6,00
221	KNR 4-01 d.1. 0324-02 131	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno	m		
		<pom. 33>6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
222	KNR 2-15 d.1. 0225-02 131	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		<pom. 33>2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
223	KNR 2-15 d.1. 0224-03 131	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		<pom. 33>2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
224	KNR 2-15 d.1. 0223-02 131	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabiną	kpl.		
		<pom. 33>2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
225	KNR-W 2-02 d.1. 1029-05 131	Ścianki ustępowe	m ²		
		<pom. 33>(1,2+1,0+1,2+1,2*2+1,0+2,1)*2	m ²	17,80	
				RAZEM	17,80
226	KNR-W 2-02 d.1. 0842-01 131	Lustra klejone 80x100	m ²		
		<pom. 33>0,8*1,0*2	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
227	KNR-W 5-08 d.1. 0704-04 131	Montaż wyposażenia łazienki przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)- pojemniki na papier	szt.		
		<pom. 33>2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
228	KNR-W 5-08 d.1. 0704-04 131	Montaż wyposażenia łazienki przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)- pojemniki na mydło	szt.		
		<pom. 33>4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
229	KNR 0-31 d.1. 0206-03 131	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 800 mm montowane na ścianie	szt.		
		<pom. 33>3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
230	KNR-W 4-03 d.1. 1001-01 131	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		<pom. 33>(7,0*3+7,3*2+6,0)	m	41,60	
				RAZEM	41,60
231	KNR-W 4-03 d.1. 1012-01 131	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		<pom. 33>(7,0*3+7,3*2+6,0)	m	41,60	
				RAZEM	41,60
232	KNR 5 0209- d.1. 01 131	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		<pom. 33>(7,0*3+7,3*2+6,0)	m	41,60	
				RAZEM	41,60
233	KNR 5 0307- d.1. 02 131	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe	szt.		
		<pom. 33+WC>4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
234	KNR 5 0308- d.1. 06 131	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		<pom. 33+WC>4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
235 d.1. 131	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe	kpl.		
		<pom. 33+WC>21	kpl.	21,00	
				RAZEM	21,00
236 d.1. 131	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		64,31*0,02+11,06*0,02	m ³	1,51	
				RAZEM	1,51
237 d.1. 131		Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	t		
		1,51*2,0	t	3,02	
				RAZEM	3,02
238 d.1. 131	KNR BC-02 0509-02	Dodatek za czyszczenie płytek glazurowanych	m ²		
		< toalety obok pom. 20>(2,9*2+5,25)*2*2,0	m ²	44,20	
				RAZEM	44,20