

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont posadzki			
1.1	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni betonowej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
1.2	KNR AT-39 0106-01	Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego	m ²		
		1800	m ²	1800,000	
				RAZEM	1800,000
1.3	KNR 4-02 0234-08	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - właz żeliwny	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.4	KNR 4 1429-01	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach	sz.t		
		5	sz.t	5,000	
				RAZEM	5,000
1.5	NNRNKB 202 1125-01 1125-02	(z.VI) Posadzka betonowa według normy DIN 18202, gr. 15cm, , beton C25/30, raz dylatacją z pianki przy ścianach i słupach, zbrojona włóknom stalowym 50/1 w ilości 25-30kg/m3 wraz z wyprofilowaniem spadków przy bramach wraz z warstwą korundową utwardzająca pos	m ²		
		1800	m ²	1800,000	
				RAZEM	1800,000
1.6	KNR AT-22 0105-02	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
1.7	KNR-W 2-02 1217-02	Montaż progów stalowych w bramach oraz przejeździe do hali obok - kątownik 65x65x8	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
1.8	KNR 5 0721-03	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm	m		
		1800*(4/16)-45	m	405,000	
				RAZEM	405,000
1.9	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
		417,5	m	417,500	
				RAZEM	417,500
1.10		Programowanie bramy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
		80*0,1	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
1.12		Utylizacja gruzu z rozbiórek	m ³		
		8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000