

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek B-3			
1.1		Wymiana 2 szt. okien na poziomie +8,40 o wymiarach 2,35*0,55			
1.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2,35*0,25*2	m ²	1,175	
				RAZEM	1,175
1.1.3	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadze-nia o pow. do 2.0 m2, trzyskrzydłowe, lewe i prawe stałe, środkowe UR, kolor biały, u<1,0W/(m2*K)	m ²		
		2,35*0,55*2	m ²	2,585	
				RAZEM	2,585
1.1.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne	m ²		
		2,35*0,25*2	m ²	1,175	
				RAZEM	1,175
1.1.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-piennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2*(0,55*2+2,35)*0,15	m	1,035	
				RAZEM	1,035
1.1.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2*(0,55*2+2,35)*0,15	m ²	1,035	
				RAZEM	1,035
1.1.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2*(0,55*2+2,35)*0,15	m ²	1,035	
				RAZEM	1,035
1.1.8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2*(0,55*2+2,35)*0,15	m ²	1,035	
				RAZEM	1,035
1.1.9	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		2,35*0,55*2*0,07	m ³	0,181	
				RAZEM	0,181
1.1. 10		Opłata za składowanie gruzu	m ³		
		0,181	m ³	0,181	
				RAZEM	0,181
1.1.	KNR 4-01 11 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		40*2,35*1,75	m ²	164,500	
				RAZEM	164,500
1.2		Wymiana 33 szt okien na poziomie +8,4 o wymiarach 2,35*1,45			
1.2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2,35*0,25*28	m ²	16,450	
				RAZEM	16,450
1.2.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,35*1,45*33	m ²	112,448	
				RAZEM	112,448
1.2.3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadze-nia o pow. ponad 2.5 m2, trzyskrzydłowe, lewe i prawe skrzydło UR, środkowe R, kolor biały, u<1,0W/(m2*K)	m ²		
		2,35*1,45*33	m ²	112,448	
				RAZEM	112,448
1.2.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne	m ²		
		2,35*0,25*33	m ²	19,388	
				RAZEM	19,388
1.2.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-piennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		33*(1,45*2+2,35)*0,15	m	25,988	
				RAZEM	25,988
1.2.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania	m ²		
		33*(1,45*2+2,35)*0,15	m ²	25,988	
				RAZEM	25,988
1.2.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		33*(1,45*2+2,35)*0,15	m ²	25,988	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.8	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami sikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 33*(1,45*2+2,35)*0,15	m ² m ²	RAZEM 25,988	25,988
1.2.9	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 2,35*1,45*33*0,07	m ³ m ³	RAZEM 7,871	7,871
1.2.10		Opłata za składowanie gruzu 2,35*1,45*33*0,07	m ³ m ³	RAZEM 7,871	7,871
2		Budynek B2 SUN-P			
2.3		Wymiana 2 szt okien na poziomie +1,20 o wymiarach 6,0 x 2,40			
2.3.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 6,0*2,4*2	m ² m ²	28,800 RAZEM	28,800
2.3.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 6,0*2,4*2	m ² m ²	28,800 RAZEM	28,800
2.3.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 6,0*2/1,2	szt. szt.	10,000 RAZEM	10,000
2.3.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm 6,0*3/1,2	szt. szt.	15,000 RAZEM	15,000
2.3.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji 6,0*2*16	kg kg	192,000 RAZEM	192,000
2.3.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*2*6,0	m ² m ²	3,000 RAZEM	3,000
2.3.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 6,0*2,4*0,07*2	m ³ m ³	2,016 RAZEM	2,016
2.3.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien h z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, okna 12,0m x 2,4m, 6 kwater w poziomie i 2 w pionie, 8 szklenie stałe, 4 UR, U<1,0W/(m ² *K) 6,0*2,4*2	m ² m ²	28,800 RAZEM	28,800
2.3.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 6,0*0,25*2	m ² m ²	3,000 RAZEM	3,000
2.3.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (12,0+2,4)*2*(0,15)	m m	4,320 RAZEM	4,320
2.3.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (12,0+2,4)*2*(0,15)	m ² m ²	4,320 RAZEM	4,320
2.3.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (12,0+2,4)*2*(0,15)	m ² m ²	4,320 RAZEM	4,320
2.3.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (12,0+2,4)*2*(0,15)	m ² m ²	4,320 RAZEM	4,320
2.4		Wymiana 1 szt okien na poziomie +1,20 o wymiarach 12,0 x 2,40			
2.4.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 12,0*2,4	m ² m ²	28,800 RAZEM	28,800
2.4.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,0*2,4	m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
2.4.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		12,0/1,2	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2.4.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm	szt.		
		12,0*2/1,2	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2.4.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg		
		12,0*16	kg	192,000	
				RAZEM	192,000
2.4.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(0,25)*12,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2.4.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		6,0*2,4*0,07*2	m ³	2,016	
				RAZEM	2,016
2.4.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 12,0m x 2,4m, 12 kwater w poziomie i 2 w pionie, 16 szklenie stałe, 8 UR, U<1,0W/(m2*K)	m ²		
		12,0*2,4	m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
2.4.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		12,0*0,25	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2.4.	KNR 4-01 10 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(12,0+2,4)*2*(0,15)	m	4,320	
				RAZEM	4,320
2.4.	KNR 4-01 11 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		(12,0+2,4)*2*(0,15)	m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
2.4.	KNR 2-02 12 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(12,0+2,4)*2*(0,15)	m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
2.4.	KNR 2-02 13 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(12,0+2,4)*2*(0,15)	m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
2.5		Wymiana 1 szt okien na poziomie +1,20 o wymiarach 9,0 x 2,40			
2.5.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m ²		
		9,0*2,4	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
2.5.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		9,0*2,4	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
2.5.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		9,0/1,2	szt.	7,500	
				RAZEM	7,500
2.5.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm	szt.		
		9,0*2/1,2	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
2.5.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg		
		9,0*16	kg	144,000	
				RAZEM	144,000
2.5.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(0,25)*9,0	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
2.5.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		9,0*2,4*0,07	m ³	1,512	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,512
2.5.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 9,0m x 2,4m, 9 kwater w poziomie i 2 w pionie, 12 szklenie stałe, 6 UR, U<1,0W/(m2*K) 9,0*2,4	m ²		
			m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
2.5.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 9,0*0,25	m ²		
			m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
2.5.	KNR 4-01 10 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (9,0+2,4)*2*(0,15)	m		
			m	3,420	
				RAZEM	3,420
2.5.	KNR 4-01 11 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (9,0+2,4)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	3,420	
				RAZEM	3,420
2.5.	KNR 2-02 12 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (9,0+2,4)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	3,420	
				RAZEM	3,420
2.5.	KNR 2-02 13 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (9,0+2,4)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	3,420	
				RAZEM	3,420
2.6		Wymiana 4 szt okien na poziomie + +2,40 o wymiarach 3,0 x 1,20			
2.6.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 3,0*1,2*4	m ²		
			m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
2.6.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 3,0*1,2*4	m ²		
			m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
2.6.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (3,0/1,2)*4	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2.6.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (3,0*2/1,2)*4	szt.		
			szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2.6.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (3,0*16)*4	kg		
			kg	192,000	
				RAZEM	192,000
2.6.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*3,0*4	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2.6.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 3,0*1,2*0,07*4	m ³		
			m ³	1,008	
				RAZEM	1,008
2.6.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 3,0m x 1,2m, 3 kwater w poziomie i 1 w pionie, 2 szklenie stałe, 1 UR, U<1,0W/(m2*K) 3,0*1,2*4	m ²		
			m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
2.6.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 3,0*0,25*4	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2.6.	KNR 4-01 10 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (3,0+1,2)*2*(0,15)*4	m		
			m	5,040	
				RAZEM	5,040
2.6.	KNR 4-01 11 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (3,0+1,2)*2*(0,15)*4	m ²		
			m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
2.6.	KNR 2-02 12 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (3,0+1,2)*2*(0,15)*4	m ²		
			m ²	5,040	
				RAZEM	5,040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.6.	KNR 2-02 13 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (3,0+1,2)*2*(0,15)*4	m ² m ²	 5,040	
				RAZEM	5,040
2.7		Wymiana Vitrolitu n apoziomie +4,90, 36,0m x 2,40			
2.7.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 36*2,4	m ² m ²	 86,400	
				RAZEM	86,400
2.7.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 36*2+2,4*2	m ² m ²	 76,800	
				RAZEM	76,800
2.7.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 36*2/1,2	szt. szt.	 60,000	
				RAZEM	60,000
2.7.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm 36*3/1,2	szt. szt.	 90,000	
				RAZEM	90,000
2.7.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji 36*2*16	kg kg	 1152,000	
				RAZEM	1152,000
2.7.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25+0,15)*2*36	m ² m ²	 28,800	
				RAZEM	28,800
2.7.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 36*2,4*0,07	m ³ m ³	 6,048	
				RAZEM	6,048
2.7.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, RAL 7012, u=1,0, 2 kwatery w pionie i 36 w poziomie, 72 kwatery szklenie stałe 36*2,4	m ² m ²	 86,400	
				RAZEM	86,400
2.7.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 36*0,25	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
2.7.	KNR 4-01 10 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 36*(0,15+0,10)	m m	 9,000	
				RAZEM	9,000
2.7.	KNR 4-01 11 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 36*(0,15+0,10)	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
2.7.	KNR 2-02 12 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 36*(0,15+0,10)	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
2.7.	KNR 2-02 13 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 36*(0,15+0,10)	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
2.8		Wymiana 1 na poziomie +4,90 o wymiarach 6,0 x 1,20			
2.8.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 6,0*1,2	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
2.8.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 6,0*1,2	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
2.8.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (6,0/1,2)	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
2.8.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (6,0*2/1,2)	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.8.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (6,0*16)	kg kg	 96,000	 RAZEM 96,000
2.8.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*6,0	m ² m ²	 1,500	 RAZEM 1,500
2.8.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 6,0*1,2*0,07	m ³ m ³	 0,504	 RAZEM 0,504
2.8.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, okna 6,0m x 1,2m, 6 kwater w poziomie i 1 w pionie, 4 szklenie stałe, 2 UR, U<1,0W/(m ² *K) 6,0*1,2	m ² m ²	 7,200	 RAZEM 7,200
2.8.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 6,0*0,25	m ² m ²	 1,500	 RAZEM 1,500
2.8.	KNR 4-01 10 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (6,0+1,2)*2*(0,15)	m m	 2,160	 RAZEM 2,160
2.8.	KNR 4-01 11 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (6,0+1,2)*2*(0,15)	m ² m ²	 2,160	 RAZEM 2,160
2.8.	KNR 2-02 12 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6,0+1,2)*2*(0,15)	m ² m ²	 2,160	 RAZEM 2,160
2.8.	KNR 2-02 13 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6,0+1,2)*2*(0,15)	m ² m ²	 2,160	 RAZEM 2,160
2.9		Wymiana 1 na poziomie +4,90 o wymiarach 30,0 x 1,20			
2.9.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 30,0*1,2	m ² m ²	 36,000	 RAZEM 36,000
2.9.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 30,0*1,2	m ² m ²	 36,000	 RAZEM 36,000
2.9.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (30,0/1,2)	szt. szt.	 25,000	 RAZEM 25,000
2.9.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (30,0*2/1,2)	szt. szt.	 50,000	 RAZEM 50,000
2.9.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (30,0*16)	kg kg	 480,000	 RAZEM 480,000
2.9.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*30,0	m ² m ²	 7,500	 RAZEM 7,500
2.9.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 30,0*1,2*0,07	m ³ m ³	 2,520	 RAZEM 2,520
2.9.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, okna 30,0m x 1,2m, 30 kwater w poziomie i 1 w pionie, 20 szklenie stałe, 10 UR, U<1,0W/(m ² *K) 30,0*1,2	m ² m ²	 36,000	 RAZEM 36,000
2.9.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 30,0*0,25	m ² m ²	 7,500	 RAZEM 7,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.9.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (30,0+1,2)*2*(0,15)	m		
			m	9,360	
				RAZEM	9,360
2.9.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (30,0+1,2)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	9,360	
				RAZEM	9,360
2.9.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (30,0+1,2)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	9,360	
				RAZEM	9,360
2.9.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (30,0+1,2)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	9,360	
				RAZEM	9,360
2.10		Wymiana 1 szt na poziomie +1,20 o wymiarach 21,0 x 2,4			
2.10.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 21,0*2,4	m ²		
			m ²	50,400	
				RAZEM	50,400
2.10.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 21,0*2,4	m ²		
			m ²	50,400	
				RAZEM	50,400
2.10.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (21,0/2,4)	szt.		
			szt.	8,750	
				RAZEM	8,750
2.10.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (21,0/2,4)	szt.		
			szt.	8,750	
				RAZEM	8,750
2.10.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (21,0*15)	kg		
			kg	315,000	
				RAZEM	315,000
2.10.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*21,0	m ²		
			m ²	5,250	
				RAZEM	5,250
2.10.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 21,0*2,4*0,07	m ³		
			m ³	3,528	
				RAZEM	3,528
2.10.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, okna 21,0m x 2,4m, 18 kwater w poziomie i 2 w pionie, 25 szklenie stałe, 9 UR, U<1,0W/(m ² *K) 21,0*2,4	m ²		
			m ²	50,400	
				RAZEM	50,400
2.10.9		Montaż elektrycznego mechanizmu otwierania 2 szt okien z automatyką pogodową 1	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2.10.10	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 21,0*0,25	m ²		
			m ²	5,250	
				RAZEM	5,250
2.10.11	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (21,0+2,4)*2*(0,15)	m		
			m	7,020	
				RAZEM	7,020
2.10.12	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (21,0+2,4)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	7,020	
				RAZEM	7,020
2.10.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (21,0+2,4)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	7,020	
				RAZEM	7,020
2.10.14	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (21,0+2,4)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	7,020	
				RAZEM	7,020
2.11		Wymiana Vitrolitu n apozioomie +4,90, 36,0m x 2,40			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.11.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 36*2,4	m ² m ²	 86,400	 86,400
				RAZEM	86,400
2.11.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 36*2+2,4*2	m ² m ²	 76,800	 76,800
				RAZEM	76,800
2.11.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 36*2/1,2	szt. szt.	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
2.11.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm 36*3/1,2	szt. szt.	 90,000	 90,000
				RAZEM	90,000
2.11.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji 36*2*16	kg kg	 1152,000	 1152,000
				RAZEM	1152,000
2.11.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25+0,15)*2*36	m ² m ²	 28,800	 28,800
				RAZEM	28,800
2.11.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 36*2,4*0,07	m ³ m ³	 6,048	 6,048
				RAZEM	6,048
2.11.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, RAL 7012, u=1,0, 2 kwatery w pionie i 36 w poziomie, 72 kwatery szklenie stałe 36*2,4	m ² m ²	 86,400	 86,400
				RAZEM	86,400
2.11.9	NNRNB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 36*0,25	m ² m ²	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
2.11.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 36*(0,15+0,10)	m m	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
2.11.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 36*(0,15+0,10)	m ² m ²	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
2.11.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 36*(0,15+0,10)	m ² m ²	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
2.11.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 36*(0,15+0,10)	m ² m ²	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
2.12		Wymiana 1szt na poziomie +1,20 o wymiarach 12,0 x 1,20			
2.12.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 12,0*1,2	m ² m ²	 14,400	 14,400
				RAZEM	14,400
2.12.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 12,0*1,2	m ² m ²	 14,400	 14,400
				RAZEM	14,400
2.12.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (12,0/1,2)	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
2.12.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (124,0*2/1,2)	szt. szt.	 206,667	 206,667
				RAZEM	206,667
2.12.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (12,0*16)	kg kg	 192,000	 192,000
				RAZEM	192,000
2.12.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,25)*12,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2.12.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m ³		
		12,0*1,2*0,07	m ³	1,008	
				RAZEM	1,008
2.12.8	KNR 0-19 1023-04	Montaz okien stalych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 12,0m x 1,2m, 12 kwater w poziomie i 1 w pionie, 8 szklenie stale, 4 UR, U<1,0W/(m2*K)	m ²		
		12,0*1,2	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
2.12.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		12,0*0,25	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2.12.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(12,0+1,2)*2*(0,15)	m	3,960	
				RAZEM	3,960
2.12.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		(12,0+1,2)*2*(0,15)	m ²	3,960	
				RAZEM	3,960
2.12.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(12,0+1,2)*2*(0,15)	m ²	3,960	
				RAZEM	3,960
2.12.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(12,0+1,2)*2*(0,15)	m ²	3,960	
				RAZEM	3,960
2.13		Wymiana 2szt na poziomie +10,00 o wymiarach 18,0 x 2,00			
2.13.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m ²		
		18,0*2,0*2	m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
2.13.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		18,0*2,0*2	m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
2.13.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		(18,0/1,2)*2	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
2.13.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm	szt.		
		(18,0/1,2)	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
2.13.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg		
		(18,0*15)*2	kg	540,000	
				RAZEM	540,000
2.13.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(0,25)*18,0*2	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
2.13.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m ³		
		18,0*2,0*0,07*2	m ³	5,040	
				RAZEM	5,040
2.13.8	KNR 0-19 1023-04	Montaz okien z PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 18,0m x 2,0m, 18 kwater w poziomie i 1 w pionie, 16 szklenie stale, 2 uchylne z automatyka , U<1,0W/(m2*K)	m ²		
		18,0*2,0*2	m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
2.13.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		18,0*0,25*2	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
2.13.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(18,0+2,0)*2*(0,15)*2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
2.13.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(18,0+2,0)*2*(0,15)*2	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
2.13.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (18,0+2,0)*2*(0,15)*2	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
2.13.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (18,0+2,0)*2*(0,15)*2	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
3		Budynek D8/9			
3.14		Wymiana 3 szt okien na poziomie +1,2 o wymiarach 6,0 x 1,2			
3.14.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 6,0*1,2*3	m ²		
			m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
3.14.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 6,0*1,2*3	m ²		
			m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
3.14.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (6,0/1,2)*3	szt.		
			szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3.14.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (6,0*2/1,2)*3	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3.14.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (6,0*16)*3	kg		
			kg	288,000	
				RAZEM	288,000
3.14.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*6,0*3	m ²		
			m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
3.14.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 6,0*1,2*0,07*3	m ³		
			m ³	1,512	
				RAZEM	1,512
3.14.8	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, okna 6,0m x 1,2m, 6 kwater w poziomie i 1 w pionie, 4 szklenie stałe, 2 UR, U<1,0W/(m ² *K) 6,0*1,2*3	m ²		
			m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
3.14.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 6,0*0,25*3	m ²		
			m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
3.14.10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (6,0+1,2)*2*(0,15)*3	m		
			m	6,480	
				RAZEM	6,480
3.14.11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (6,0+1,2)*2*(0,15)*3	m ²		
			m ²	6,480	
				RAZEM	6,480
3.14.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6,0+1,2)*2*(0,15)*3	m ²		
			m ²	6,480	
				RAZEM	6,480
3.14.13	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6,0+1,2)*2*(0,15)*3	m ²		
			m ²	6,480	
				RAZEM	6,480
3.15		Wymiana 1 na poziomie +2,40 o wymiarach 13,0 x 1,20			
3.15.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 13,0*1,2	m ²		
			m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
3.15.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 13,0*1,2	m ²		
			m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
3.15.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(13,0/1,2)	szt.	10,833	
				RAZEM	10,833
3.15.	KNR 4-04 4 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (13,0*2/1,2)	szt.		
			szt.	21,667	
				RAZEM	21,667
3.15.	KNR 4-04 5 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (13,0*16)	kg		
			kg	208,000	
				RAZEM	208,000
3.15.	KNR 4-01 6 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*13,0	m ²		
			m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
3.15.	KNR 4-01 7 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 13,0*1,2*0,07	m ³		
			m ³	1,092	
				RAZEM	1,092
3.15.	KNR 0-19 8 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 9,0m x 1,2m, 9 kwater w poziomie i 1 w pionie, 7 szklenie stałe, 4 uchylne z dźwigniami , U<1,0W/(m2*K) 13,0*1,2	m ²		
			m ²	15,600	
				RAZEM	15,600
3.15.	NNRNKB 9 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 13,0*0,25	m ²		
			m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
3.15.	KNR 4-01 10 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (13,0+1,2)*2*(0,15)	m		
			m	4,260	
				RAZEM	4,260
3.15.	KNR 4-01 11 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (13,0+1,2)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	4,260	
				RAZEM	4,260
3.15.	KNR 2-02 12 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (13,0+1,2)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	4,260	
				RAZEM	4,260
3.15.	KNR 2-02 13 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (13,0+1,2)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	4,260	
				RAZEM	4,260
3.16		Wymiana 1 na poziomie +2,40 o wymiarach 19,5 x 1,20			
3.16.	KNR-W 4-01 1 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 19,5*1,2	m ²		
			m ²	23,400	
				RAZEM	23,400
3.16.	KNR 4-01 2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 19,5*1,2	m ²		
			m ²	23,400	
				RAZEM	23,400
3.16.	KNR-W 4-01 3 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (19,5/1,2)	szt.		
			szt.	16,250	
				RAZEM	16,250
3.16.	KNR 4-04 4 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm (19,5*2/1,2)	szt.		
			szt.	32,500	
				RAZEM	32,500
3.16.	KNR 4-04 5 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji (19,5*16)	kg		
			kg	312,000	
				RAZEM	312,000
3.16.	KNR 4-01 6 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*19,5	m ²		
			m ²	4,875	
				RAZEM	4,875
3.16.	KNR 4-01 7 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 19,5*1,2*0,07	m ³		
			m ³	1,638	
				RAZEM	1,638
3.16.	KNR 0-19 8 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 19,5m x 1,2m, 19 kwater w poziomie i 1 w pionie, 13 szklenie stałe, 6 uchylne z dźwigniami , U<1,0W/(m2*K)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,5*1,2	m ²	23,400	
				RAZEM	23,400
3.16.	NNRNKB 9 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		13,0*0,25	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
3.16.	KNR 4-01 10 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (19,5+1,2)*2*(0,15)	m		
			m	6,210	
				RAZEM	6,210
3.16.	KNR 4-01 11 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (19,5+1,2)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	6,210	
				RAZEM	6,210
3.16.	KNR 2-02 12 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (19,5+1,2)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	6,210	
				RAZEM	6,210
3.16.	KNR 2-02 13 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (19,5+1,2)*2*(0,15)	m ²		
			m ²	6,210	
				RAZEM	6,210
3.17		Wymiana 2 szt okien na poziomie +1,20 o wymiarach 6,0 x 2,40			
3.17.	KNR-W 4-01 1 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m ²		
		6,0*2,4*2	m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
3.17.	KNR 4-01 2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 6,0*2,4*2	m ²		
			m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
3.17.	KNR-W 4-01 3 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		6,0*2/1,2	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3.17.	KNR 4-04 4 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm 6,0*3/1,2	szt.		
			szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3.17.	KNR 4-04 5 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji 6,0*2*16	kg		
			kg	192,000	
				RAZEM	192,000
3.17.	KNR 4-01 6 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*2*6,0	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
3.17.	KNR 4-01 7 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 6,0*2,4*0,07*2	m ³		
			m ³	2,016	
				RAZEM	2,016
3.17.	KNR 0-19 8 1023-04	Montaż okien h z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, okna 6,0m x 2,4m, 6 kwater w poziomie i 2 w pionie, 8 szklenie stałe, 4 UR, U<1,0W/(m ² *K) 6,0*2,4*2	m ²		
			m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
3.17.	NNRNKB 9 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 6,0*0,25*2	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
3.17.	KNR 4-01 10 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (6,0+2,4)*2*(0,15)*2	m		
			m	5,040	
				RAZEM	5,040
3.17.	KNR 4-01 11 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (6,0+2,4)*2*(0,15)*2	m ²		
			m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
3.17.	KNR 2-02 12 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6,0+2,4)*2*(0,15)*2	m ²		
			m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
3.17.	KNR 2-02 13 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6,0+2,4)*2*(0,15)*2	m ²		
			m ²	5,040	
				RAZEM	5,040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Budynek B1.2			
4.18		Wymianę 1 sztuki okna na poziomie +8,40m o wymiarach 36,00m x 2,40 m			
4.18.	KNR-W 4-01 1 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m ²		
		36,0*2,4	m ²	86,400	
				RAZEM	86,400
4.18.	KNR 4-01 2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		36,0*2,4	m ²	86,400	
				RAZEM	86,400
4.18.	KNR-W 4-01 3 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		36,0/1,2	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
4.18.	KNR 4-04 4 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm	szt.		
		36,0/1,2	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
4.18.	KNR 4-04 5 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg		
		36,0*16	kg	576,000	
				RAZEM	576,000
4.18.	KNR 4-01 6 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(0,25)*36,0	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
4.18.	KNR 4-01 7 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		36,0*2,4*0,07	m ³	6,048	
				RAZEM	6,048
4.18.	KNR 0-19 8 1023-04	Montaż okien h z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, okna 36,0m x 2,4m, 36 kwater w poziomie i 2 w pionie, 60 szklenie stałe, 12 UR, U<1,0W/(m ² *K)	m ²		
		36,0*2,4	m ²	86,400	
				RAZEM	86,400
4.18.	NNRNKB 9 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		36,0*0,25	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
4.18.	KNR 4-01 10 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(36,0+2,4)*2*(0,15)	m	11,520	
				RAZEM	11,520
4.18.	KNR 4-01 11 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		(36,0+2,4)*2*(0,15)	m ²	11,520	
				RAZEM	11,520
4.18.	KNR 2-02 12 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(36,0+2,4)*2*(0,15)	m ²	11,520	
				RAZEM	11,520
4.18.	KNR 2-02 13 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(36,0+2,4)*2*(0,15)	m ²	11,520	
				RAZEM	11,520
7		Drzwi stalowe			
7.1		Demontaż w budynku B-2 2 szt drzwi stalowych, montaż drzwi dwuskrzydłowych z PCV			
7.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1,5*2,1*2	m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
7.1.2	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi ch z PCV bez obróbki obsadzenia 1,5x2,1 profil min. 5- komor	m ²		
		RAL 7012	m ²	6,300	
		1,5*2,1*2		RAZEM	6,300
7.1.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		((1,50+2,1*2)*2)*0,4	m	4,560	
				RAZEM	4,560
7.1.4	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		((1,50+2,1*2)*2)*0,4	m ²	4,560	
				RAZEM	4,560
7.1.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		((1,50+2,1*2)*2)*0,4	m ²	4,560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.1.6	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $((1,50+2,1*2)*2)*0,4$	m ² m ²	RAZEM 4,560	4,560
7.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km $((1,50+2,1*2)*2)*0,07$	m ³ m ³	RAZEM 0,798	0,798
7.2		Demontaż w budynku B-2 2 szt drzwi stalowych, montaż drzwi dwuskrzydłowych z PCV			
7.2.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1,6*2,0*2	m ² m ²	RAZEM 6,400	6,400
7.2.2	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi z PCV bez obróbki osadzenia 1,6x2,0 profil min. 5- komor RAL 7012 z przeszklaniem 1,6*2,0*2	m ² m ²	RAZEM 6,400	6,400
7.2.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm $((1,60+2,0*2))*0,4*2$	m m	RAZEM 4,480	4,480
7.2.4	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) $((1,20+2,0*2))*0,4*2$	m ² m ²	RAZEM 4,160	4,160
7.2.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $((1,60+2,0*2))*0,4*2$	m ² m ²	RAZEM 4,480	4,480
7.2.6	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $((1,60+2,0*2))*0,4*2$	m ² m ²	RAZEM 4,480	4,480
7.2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km $((1,60+2,0*2))*0,07*2$	m ³ m ³	RAZEM 0,784	0,784
8		Bramy			
8.1		Demontaż 1 szt bram stalowych i zabudowa 1 szt bram segmentowych 3,9x3,25 bez napędu			
8.1.1	KNR-W 2-05 0121-02 z.o. 7.	Bramy otwierane o masie do 1 t w halach i budynkach - demontaż 0,5	t t	0,500	0,500
8.1.2	KNR 2-02 1205-01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe, segmentowe bez napędu, kolor zew. RAL 7012, wew. biały; 3,9x3,25, segmenty gr. min. 40mm, zasuw, drzwi przejściowe 3,9*3,25	m ² m ²	RAZEM 12,675	12,675
8.1.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm $(3,9+3,25*2)*0,4$	m m	RAZEM 4,160	4,160
8.1.4	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) $(3,9+3,25*2)*0,4$	m ² m ²	RAZEM 4,160	4,160
8.1.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $(3,9+3,25*2)*0,4$	m ² m ²	RAZEM 4,160	4,160
8.1.6	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $(3,9+3,25*2)*0,4$	m ² m ²	RAZEM 4,160	4,160
8.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km $(3,9*3,25)*0,07$	m ³ m ³	RAZEM 0,887	0,887
8.2		Demontaż 2 szt bram stalowych i zabudowa 2 szt bram segmentowych 2,45x2,35 bez napędu			
8.2.1	KNR-W 2-05 0121-02 z.o. 7.	Bramy otwierane o masie do 1 t w halach i budynkach - demontaż	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,5*2	t	1,000	
				RAZEM	1,000
8.2.2	KNR 2-02 1205-01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe, segmentowe bez napędu, kolor zew. RAL 7012, wew. biały: 2,45x2,35- 2szt, segmenty gr. min. 40mm, zasuw, drzwi przejściowe 2,45*2,35*2	m ²		
			m ²	11,515	
				RAZEM	11,515
8.2.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm ((2,45+2,35*2)*2)*0,4	m		
			m	5,720	
				RAZEM	5,720
8.2.4	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) ((2,45+2,35*2)*2)*0,4	m ²		
			m ²	5,720	
				RAZEM	5,720
8.2.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ((2,45+2,35*2)*2)*0,4	m ²		
			m ²	5,720	
				RAZEM	5,720
8.2.6	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ((2,45+2,35*2)*2)*0,4	m ²		
			m ²	5,720	
				RAZEM	5,720
8.2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (2,45*2,35*2)*0,07	m ³		
			m ³	0,806	
				RAZEM	0,806
8.2		Demontaż istniejących 1 szt bram stalowych i montaż 1 szt bramy segmentowej 3,9x3,25 z napędem			
8.2.1	KNR-W 2-05 0121-02 z.o. 7.	Bramy otwierane o masie do 1 t w halach i budynkach - demontaż	t		
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000
8.2.2	KNR 2-02 1205-01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe, segmentowe z napędem, kolor zew. RAL 7012, wew. biały: 3,9x3,25 segmenty gr. min. 40mm, napęd elektryczny, zasuw, drzwi przejściowe 3,9*3,25	m ²		
			m ²	12,675	
				RAZEM	12,675
8.2.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,6*3,5*0,25	m ³		
			m ³	1,400	
				RAZEM	1,400
8.2.4	KNR 4-01 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego 5,5*0,25*0,25	m ³		
			m ³	0,344	
				RAZEM	0,344
8.2.5	KNR 4-01 0201-05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów 5,5*0,25*3	m ²		
			m ²	4,125	
				RAZEM	4,125
8.2.6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (3,9+3,25*2)*0,4+1,6*3,5+3,9*0,25	m		
			m	10,735	
				RAZEM	10,735
8.2.7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (3,9+3,25*2)*0,4+1,6*3,5+3,9*0,25	m ²		
			m ²	10,735	
				RAZEM	10,735
8.2.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (3,9+3,25*2)*0,4+1,6*3,5+3,9*0,25	m ²		
			m ²	10,735	
				RAZEM	10,735
8.2.9	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (3,9+3,25*2)*0,4+1,6*3,5+3,9*0,25	m ²		
			m ²	10,735	
				RAZEM	10,735
8.2.10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 5,5*3,5*0,07	m ³		
			m ³	1,348	
				RAZEM	1,348

