

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana 1 szt okien na poziomie +1,20 o wymiarach 6,0 x 2,40			
1.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 6,0*2,4	m ² m ²	 14,400	 14,400
				RAZEM	14,400
1.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 6,0*2,4	m ² m ²	 14,400	 14,400
				RAZEM	14,400
1.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 6,0/1,2	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
1.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm 6,0*3/1,2	szt. szt.	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
1.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji 6,0*16	kg kg	 96,000	 96,000
				RAZEM	96,000
1.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*6,0	m ² m ²	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 6,0*2,4*0,07	m ³ m ³	 1,008	 1,008
				RAZEM	1,008
1.8		Utylizacja materiałów z rozbioru 1,008	m ³ m ³	 1,008	 1,008
				RAZEM	1,008
1.9	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien h z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, okna 6,0m x 2,4m, 6 kwater w poziomie i 2 w pionie, 8 szklenie stałe, 4 UR, U<1,0W/(m ² *K), kolor zewnętrzny RAL 7012, wewnętrzny biały 6,0*2,4	m ² m ²	 14,400	 14,400
				RAZEM	14,400
1.10	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 6,0*0,25	m ² m ²	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
1.11	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (6,0+2,4)*2*(0,15)	m m	 2,520	 2,520
				RAZEM	2,520
1.12	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (6,0+2,4)*2*(0,15)	m ² m ²	 2,520	 2,520
				RAZEM	2,520
1.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6,0+2,4)*2*(0,15)	m ² m ²	 2,520	 2,520
				RAZEM	2,520
1.14	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6,0+2,4)*2*(0,15)	m ² m ²	 2,520	 2,520
				RAZEM	2,520
2		Wymiana 1 szt okien na poziomie +1,20 o wymiarach 12,0 x 2,40			
2.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 12,0*2,4	m ² m ²	 28,800	 28,800
				RAZEM	28,800
2.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 12,0*2,4	m ² m ²	 28,800	 28,800
				RAZEM	28,800
2.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 12,0/1,2	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
2.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm 12,0*2/1,2	szt. szt.	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
2.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,0*16	kg	192,000	
				RAZEM	192,000
2.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*12,0	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 6,0*2,4*0,07*2	m ³ m ³	2,016	
				RAZEM	2,016
2.8		Utylizacja materiałów z rozbiórki 2,016	m ³ m ³	2,016	
				RAZEM	2,016
2.9	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 12,0m x 2,4m, 12 kwater w poziomie i 2 w pionie, 16 szklenie stałe, 8 UR, U<1,0W/(m2*K), kolor zewnętrzny RAI 7012, wewnętrzny biały 12,0*2,4	m ² m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
2.10	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 12,0*0,25	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2.11	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (12,0+2,4)*2*(0,15)	m m	4,320	
				RAZEM	4,320
2.12	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (12,0+2,4)*2*(0,15)	m ² m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
2.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (12,0+2,4)*2*(0,15)	m ² m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
2.14	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (12,0+2,4)*2*(0,15)	m ² m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
3		Wymiana 1 szt okien na poziomie +1,20 o wymiarach 18,0 x 2,40			
3.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 18,0*2,4	m ² m ²	43,200	
				RAZEM	43,200
3.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 18,0*2,4	m ² m ²	43,200	
				RAZEM	43,200
3.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 18,0/1,2	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm 18,0*2/1,2	szt. szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji 18,0*16	kg kg	288,000	
				RAZEM	288,000
3.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25)*18,0	m ² m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
3.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 18,0*2,4*0,07	m ³ m ³	3,024	
				RAZEM	3,024
3.8		Utylizacja materiałów z rozbiórki 3,024	m ³ m ³	3,024	
				RAZEM	3,024
3.9	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, okna 18,0m x 2,4m, 18 kwater w poziomie i 2 w pionie, 24 szklenie stałe, 12 UR, U<1,0W/(m2*K), kolor zewnętrzny RAI 7012, wewnętrzny biały 18,0*2,4	m ² m ²	43,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	43,200
3.10	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 18,0*0,25	m ² m ²	4,500	4,500
				RAZEM	4,500
3.11	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (18,0+2,4)*2*(0,15)	m m	6,120	6,120
				RAZEM	6,120
3.12	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (18,0+2,4)*2*(0,15)	m ² m ²	6,120	6,120
				RAZEM	6,120
3.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (18,0+2,4)*2*(0,15)	m ² m ²	6,120	6,120
				RAZEM	6,120
3.14	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (18,0+2,4)*2*(0,15)	m ² m ²	6,120	6,120
				RAZEM	6,120
4		Wymiana Vitrolitu na poziomie +4,90, 54,0m x 2,40			
4.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 54*2,4	m ² m ²	129,600	129,600
				RAZEM	129,600
4.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 54*2+2,4*2	m ² m ²	112,800	112,800
				RAZEM	112,800
4.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 54*2/1,2	szt. szt.	90,000	90,000
				RAZEM	90,000
4.4	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm 54*3/1,2	szt. szt.	135,000	135,000
				RAZEM	135,000
4.5	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji 54*2*16	kg kg	1728,000	1728,000
				RAZEM	1728,000
4.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,25+0,15)*2*54	m ² m ²	43,200	43,200
				RAZEM	43,200
4.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 54*2,4*0,07	m ³ m ³	9,072	9,072
				RAZEM	9,072
4.8		Utylizacja materiałów z rozbiórki 9,072	m ³ m ³	9,072	9,072
				RAZEM	9,072
4.9	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2, profil 5 komorowy, u=1,0, 54 kwatery w poziomie, 2 w poziomie, wszystkie kwatery szklenie stałe, kolor zewnętrzny RAI 7012, wewnętrzny biały 54*2,4	m ² m ²	129,600	129,600
				RAZEM	129,600
4.10	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 54*0,25	m ² m ²	13,500	13,500
				RAZEM	13,500
4.11	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 54*(0,15+0,10)	m m	13,500	13,500
				RAZEM	13,500
4.12	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 54*(0,15+0,10)	m ² m ²	13,500	13,500
				RAZEM	13,500
4.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 54*(0,15+0,10)	m ² m ²	13,500	13,500
				RAZEM	13,500
4.14	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		54*(0,15+0,10)	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
5		Wymiana rynien			
5.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
5.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		75*0,86	m ²	64,500	
				RAZEM	64,500
5.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
5.4		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		9,072	m ³	9,072	
				RAZEM	9,072
5.5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- antracyt	m ²		
		75*0,6	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
5.6	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 19 cm - montaż z gotowych elementów z bla-chy stalowej ocynkowanej powlekanej - antracyt	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
5.7	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-chy stalowej ocynkowanej powlekanej- antracyt	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
5.8	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:5.1,5.2,5.3,5.5,5.7)			
6		Demontaż i montaż drzwi			
6.1	KNR 0-19 0928-12 z. sz. 2.2.	Demontaż i montaż drzwi z PCV - odzysk drzwi	m ²		
		1,75*2,45	m ²	4,288	
				RAZEM	4,288
6.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-piennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(1,75+2,45*2)*0,25	m	1,663	
				RAZEM	1,663
6.3	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		(1,75+2,45*2)*0,25	m ²	1,663	
				RAZEM	1,663
6.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(1,75+2,45*2)*0,25	m ²	1,663	
				RAZEM	1,663
6.5	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(1,75+2,45*2)*0,25	m ²	1,663	
				RAZEM	1,663
7		Modernizacja drzwi PPOż			
7.1		Modernizacja drzwi PPOż - sterowanie wraz z doprowadzeniem zasilania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000