

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki i remont elewacji budynku B1.1
ADRES INWESTYCJI : ul. Nad Drwiną 10
INWESTOR : MARR SA
ADRES INWESTORA : ul. Nad Drwiną 10
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2019

Data zatwierdzenia

Opis prac :

Zadanie II

1. Wymiana okien zewnętrznych
2. Wymiana parapetów zewnętrznych
3. Wymiana rynien, rur spustowych, obóbek
4. Naprawa i pomalowanie elewacji

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zadanie II			
1.1		Wymiana przeszklenia z Vitrolitu			
1.1.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 60*2,4	m ² m ²	 144,000	
				RAZEM	144,000
1.1.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 60*2+2,4*2	m ² m ²	 124,800	
				RAZEM	124,800
1.1.3	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm 60*3/1,2	szt. szt.	 150,000	
				RAZEM	150,000
1.1.4	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji 60*2*16	kg kg	 1920,000	
				RAZEM	1920,000
1.1.5	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku (0,25+0,15)*2*60	m ² m ²	 48,000	
				RAZEM	48,000
1.1.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 60*2,4*0,07	m ³ m ³	 10,080	
				RAZEM	10,080
1.1.7	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, RAL 7012, u=1,0 60*2,4	m ² m ²	 144,000	
				RAZEM	144,000
1.1.8	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 60*0,25	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
1.1.9	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 60*(0,15+0,10)	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
1.2		Wymiana okien zewnętrznych stalowych			
1.2.1	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 60*2,4	m ² m ²	 144,000	
				RAZEM	144,000
1.2.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 60*2+2,4*2	m ² m ²	 124,800	
				RAZEM	124,800
1.2.3	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm 60*3/1,2	szt. szt.	 150,000	
				RAZEM	150,000
1.2.4	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji 60*2*16	kg kg	 1920,000	
				RAZEM	1920,000
1.2.5	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku (0,25+0,15)*2*60	m ² m ²	 48,000	
				RAZEM	48,000
1.2.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 60*2,4*0,07	m ³ m ³	 10,080	
				RAZEM	10,080
1.2.7	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien stałych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² , profil 5 komorowy, RAL 7012, U=1,0 40*2,4	m ² m ²	 96,000	
				RAZEM	96,000
1.2.8	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ² , profil 5 komorowy, RAL 7012, U=1,0 20*2,4	m ² m ²	 48,000	
				RAZEM	48,000
1.2.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 60*0,25	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 60*(0,15+0,10)	m m	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
1.3		Elewacja			
1.3.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 75	m m	 75,000	 75,000
				RAZEM	75,000
1.3.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 60	m m	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
1.3.3	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 19 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej RAL 9006 75	m m	 75,000	 75,000
				RAZEM	75,000
1.3.4	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej Ral 9006 60	m m	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
1.3.5	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku 75*(0,5+0,25)	m ² m ²	 56,250	 56,250
				RAZEM	56,250
1.3.6	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 75*(0,5+0,25)	m ² m ²	 56,250	 56,250
				RAZEM	56,250
1.3.7	KNR 9-27 0102-01	Uzupełnienie ubytków tynku do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm 20	szt. szt.	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
1.3.8	KNR 9-27 0101-05	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża 465	m ² m ²	 465,000	 465,000
				RAZEM	465,000
1.3.9	KNR 9-27 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła 465	m ² m ²	 465,000	 465,000
				RAZEM	465,000
1.3. 10	KNR 9-27 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i stropy 465	m ² m ²	 465,000	 465,000
				RAZEM	465,000
1.3. 11	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 72*12	m ² m ²	 864,000	 864,000
				RAZEM	864,000
1.3. 12	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5,1.1.7,1.1.8,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5,1.2.7,1.2.8,1.2.9,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5,1.3.6,1.3.7,1.3.8,1.3.9,1.3.10)			